

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	Josef Vendl		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	Bc. Ivana Rajdlová		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	Ing. Jiří Švarc		Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	21 x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Č. přílohy	Paré
				D.1	
Příloha		TECHNICKÁ ZPRÁVA			

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

D DOKUMENTACE	2
D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
D.2 VÝKRESOVÁ ČÁST	5
D.3 STATICKÉ POSOUZENÍ	5
D.4 FOTODOKUMENTACE	6

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

D DOKUMENTACE

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Demolice objektu SO 01 včetně podzemních vedení přípojek inženýrských sítí a okolních zpevněných ploch bude prováděna z důvodu přípravy staveniště pro výstavbu silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice.

Popis stávajícího stavu:

Stávající objekt SO 01 určený k demolici se nachází na p. č. st. 262, 263.

Pozemek je rovinný a svou jižní hranicí je v bezprostřední blízkosti stávající silnice I/16 Mladá Boleslav – Trutnov. Pozemek je oplocen ze všech stran. Oplocení na severovýchodní hraně pozemku tvoří současně oplocení vedlejšího pozemku a tato společná část demontována nebude. Oplocení určené k demolici je tvořeno pletivem s ocelovými sloupky délky cca 220 m.

Zpevněné venkovní plochy jsou převážně tvořeny betonovou zámkovou dlažbou (cca 26 m²).

Součástí pozemku je trvalý travní porost, několik jehličnatých okrasných stromků a keřů.

Objekt určený k demolici byl v minulosti využíván jako autobazar a servis. Tomu odpovídá i umístění stavby a celkové uspořádání.

Přístup a příjezd k objektu je po stávající silnici I/16 Mladá Boleslav – Trutnov.

Autobazar a servis (p.č.st. 262):

Jedná se o objekt, ležící na p.č.st. 262, půdorysného obdélníkového tvaru o rozměrech 12,95 x 9,9 m s vykrojením do severovýchodní a severozápadní stěny o rozměrech 2,23 x 0,41 m. Hlavní vstup do objektu se nachází v jihozápadní stěně objektu. Druhý vstup do domu a vjezd do servisu se nachází v jihovýchodní stěně objektu.

Objekt je řešen jako jednopodlažní, nepodsklepený. V 1.NP se nachází zádveří, kancelář s kuchyňským koutem, dva pokoje, koupelna a servis. Z kanceláře je umožněn vstup do servisu. Tyto prostory jsou oproti základní úrovni podlahy ±0,000 uskočeny o 14 cm (na kótu -0,140 mm). V prostoru servisu jsou v jihovýchodní stěně umístěny vrata, které slouží také jako druhý vchod do objektu.

Budova je založena na základových pasech, předpokládáno z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou z keramického zdiva (Porotherm), příčky SDK. Vnější stěny opatřeny vápenocementovou hrubou omítkou. Vnitřní svislé stěny opatřeny hladkými vápennými omítkami, malbou nebo nátěrem. Soklová část opatřena obkladem z kamene. Vodorovné stropní konstrukce se skládají z válcovaných profilů průřezu I160 a C120, na kterých je umístěna skladba povrchové střešní krytiny. Objekt je nad hlavní částí zastřešen pultovou střechou, která je nesena ocelovými válcovanými profily I160 a C120. Sklon orientován na západ. Nad servisem je zastřešení řešeno sedlovou střechou, kde je hlavní nosná konstrukce tvořena ocelovými

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

válcovanými profily I160 a C120. Střešní krytina objektu je tvořena dvěma trapézovými plechy, mezi nimiž je vložena tepelná izolace. Klempířské prvky střechy, žlaby a svody, jsou z pozinkovaného plechu opatřeného nátěrem. Okna jsou plastová. V kuchyni a v koupelně jsou obklady z keramických dlaždic. Nášlapné vrstvy podlah tvoří beton, koberce nebo dlažba.

Sklad:

Jedná se o objekt, ležící na p. č. st. 263, půdorysného obdélníkového tvaru o rozměrech 6,24 m x 3,23 m, se zastřešením u severovýchodní stěny objektu s rozměry 6,24 m x 6,42 m. Hlavní vstup do objektu se nachází v severozápadní stěně objektu.

Objekt je řešen jako jednopodlažní, nepodsklepený. V 1.NP se nachází zádveří a sklad.

Budova je založena na základových patkách, předpokládáno z prostého betonu, na kterých je uložen rošt z jeklů o průřezu 200 mm x 100 mm. Předpokládá se ocelová rámová nosná konstrukce buňky. Stěny jsou v exteriéru opláštěny fasádními plechovými panely s výplní z minerální vaty. V interiéru je opláštění stěn řešeno dřevovláknitou deskou. Vodorovné stropní konstrukce se skládají z válcovaných profilů průřezu I, na kterých je umístěna skladba povrchové střešní krytiny. Objekt je nad hlavní částí zastřešen rovnou střechou se sklonem k jihovýchodní stěně. Nášlapné vrstvy podlah tvoří PVC. Zastřešení u jihovýchodní stěny je řešeno pultovým krovem tvořeným z krokví o průřezu 90 x 60 mm, sloupky o průřezu 90 x 90 mm, které jsou založené na základových patkách z prostého betonu, a vodorovnými prvky o průřezu 90 x 90 mm. Střešní krytina je tvořena osinkocementovými vlnitými deskami (přítomnost azbestu).

Popis postupu demoličních prací:

Před zahájením bouracích prací budou nejprve objekty odpojeny od stávajících inženýrských sítí, a to za podmínek všech jejich dotčených správců. Odpojení přípojek sítí provedou pouze k tomuto způsobilí pracovníci jednotlivých provozovatelů!!!

Veškeré demoliční práce budou směřovat na pozemek demolovaného objektu z důvodů minimalizace dočasných záborů na okolních pozemcích. Tento prostor bude zajištěn přednostně stávajícím oplocením, v případě potřeby bude zajištěno mobilním oplocením bránící vstupu nepovolaných osob

a omezení šíření prachu a znečištění.

Před započítím samotných prací bude provedena finální prohlídka objektů. V případě existence interiérového zařízení bude toto vystěhováno. Budou zjištěny veškeré stávající vnitřní trubní rozvody. Tyto budou odpojeny, vypuštěna voda, odpady atd. Poté budou demontovány zařizovací předměty (umyvadla, vodovodní baterie atd.).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Všechny objekty budou postupně rozebírány vertikálním směrem od shora dolů, od střechy po základy s ohledem na nosný systém tak, aby nedošlo k destabilizaci konstrukcí a jejich následnému zhroucení. Bude sejmuta střešní krytina, oplechování a nenosné prvky. Budou demontovány výplně otvorů, nenosné příčky, nášlapné vrstvy, sejmuty obklady a případné podhledové konstrukce.

Před zahájením bouracích prací nosného systému střešní konstrukce, stropů a zdí bude k odhaleným konstrukcím přizván statik, který potvrdí předpokládaný postup bouracích prací zápisem do stavebního deníku nebo navrhne jiné řešení.

Ocelová konstrukce střechy bude rozebírána pomocí zvedací techniky.

Ostatní konstrukce budou bourány pomocí lžíce bagru – nejprve štítové zdi, obvodové zdivo 1.NP. Nakonec budou vybourány podlahové konstrukce na terénu včetně hydroizolací, venkovní zpevněné plochy a veškeré základové konstrukce. Při existenci jakýchkoliv dalších podzemních objektů (např. jímka) či zbytků minulé výstavby bude i toto vybráno a řádně odvezeno. Nakonec bude demolováno stávající oplocení.

Veškeré vzniklé jámy a rýhy budou zpětně zasypány vhodným zásypovým materiálem a po vrstvách zhutněny. Zemní pláň bude urovňována, přirozeně vysvahována podle okolního terénu a řádně připravena pro budoucí výstavbu silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice. Vzhledem k pozdějšímu využití ploch pro budoucí výstavbu není v této fázi prací uvažováno s ozeleněním nebo výsadbou.

Veškerá suť z demoličních prací a vybouraný materiál bude tříděn a odvezen dle svého druhu na skládky. S odpadem bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb. v platném znění dle pozdějších předpisů.

Pro předpokládaný rozsah a složitost bouracích prací je třeba dodržovat zejména zásady bezpečnosti práce bez speciálních postupů a zásady ohledně ochrany zdraví pracovníků při demoličních pracích.

Pro bourání se nepředpokládá využití speciálních pomocných konstrukcí. Předpokládá se maximálně pouze použití lešení.

Při bourání nejsou uplatňovány žádné zvláštní pracovní postupy.

Pro předmětné bourací práce nejsou žádné speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyjma demoličních prací spojených s azbestem, popsáním v bodu B.2.h. Vyjma prací s azbestem je postačující dodržování příslušných vyhlášek a nařízení vlády v plném rozsahu.

Od 1.1.2001, s účinností zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé povinni ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné Krajské hygienické stanici, práce, při nichž jsou nebo mohou být

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

zaměstnanci vystavení azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis, kterým je v současné době vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Jedním z bodů hlášení je rovněž stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu.

Likvidaci azbestu musí provádět odborná firma s příslušnou certifikací k těmto pracím. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.

D.2 VÝKRESOVÁ ČÁST

D.2 Půdorys 1.NP, Řez A-A', Pohledy

D.3 STATICKÉ POSOUZENÍ

Vzhledem k rozsahu a charakteru demoličních prací není nutno toto posouzení zpracovávat. Statik bude přizván v průběhu demoličních prací dle potřeb stavební firmy např. k upřesnění postupu bouracích prací nosných konstrukcí se zápisem do stavebního deníku.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

D.4 FOTODOKUMENTACE



Obr. č. 1 – pohled z jihozápadu



Obr. č. 2 – Pohled z jihovýchodu

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 3 – Pohled ze severovýchodu



Obr. č. 4 – Pohled ze severu

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 5 – Kancelář s kuchyňským koutem



Obr. č. 6 – Kancelář

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 7 – pohled na elektrokotel



Obr. č. 8 – pohled na rozvaděč (vytápění)

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 9 – servis – vrata



Obr. č. 10 – servis – komín

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 11 – prostup servis – kancelář



Obr. č. 12 – elektroměrový rozvaděč (servis)



Obr. č. 13 – Pohled na ohřívač vody (servis)

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 14 – Zádveří, pohled do koupelny



Obr. č. 15 – Koupelna + WC



Obr. č. 16 – Koupelna + WC



Obr. č. 17 – Ohříváč vody (koupelna)

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 18 – Zádveří, vstupní dveře



Obr. č. 19 – Zádveří, pohled do kanceláře



Obr. č. 20 – Pokoj 1, slaboproudé zařízení

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 21 – Pokoj 2



Obr. č. 22 – Pokoj 2, pohled na příčku



Obr. č. 23 – Pokoj 2

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 24 – pohled ze severu (sklad)



Obr. č. 25 – Pohled ze severovýchodu (sklad)

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 26. – Pohled z jihozápadu (sklad)



Obr. č. 27 – Pohled z jihovýchodu (sklad)

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 28 – Zastřešení u severovýchodní stěny skladu



Obr. č. 29 – Sklad



Obr. č. 30 – zádveří skladu

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 31 – Pohled na buňku nacházející se severozápadně za objektem na p. č. st. 262



Obr. č. 32 – Pohled na buňku za objektem na p. č. st. 262

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 33 – Oplocení pozemku



Obr. č. 34 – Elektrosloupek

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 01 Demolice autobazaru, Sukorady

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva



Obr. č. 35 – vodoměrná šachta

V Liberci, duben 2024

vypracoval: Josef Vendl