

SO 124

Přeložka místní komunikace km 7,340 - 7,770 vlevo

Objednatel:

**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC****Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

**Valbek, spol. s r.o.**Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	M. KOŘÍNEK		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	15 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	5
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	10
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	11
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	13
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	13
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	13
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	13

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Obec Sukorady
-----------------	---------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavbou silnice I/16 dojde v km 7,500 – 7,800 k dotčení stávajících sjezdů a napojení místních komunikací. Z tohoto důvodu je navržena přeložka místní komunikace SO 124. Do přeložené komunikace budou napojeny stávající sjezdy, komunikace a obratiště bus (SO 128).

Komunikace je v úseku ZÚ – km 0,350 navržena typu příčného uspořádání MO2k -/8/40, v úseku km 0,350 – KÚ jako MO1k -/4,5/30.

Návrhová kategorie	MO2k -/8/40, MO1k -/4,5/30
Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	místní komunikace
Dopravní význam	místní komunikace III. třídy
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 101	Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 112	MÚK Martinovice
SO 126	Napojení původní I/16 do MUK Martinovice
SO 128	Obratiště BUS Martinovice
SO 153	Přístupy na pozemky k.ú. Sukorady u Mladé Boleslavi
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 301	Odvodnění I/16
SO 312	Odvodnění MÚK Martinovice
SO 344	Přeložka vodovodu v MÚK Martinovice
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ - KÚ
SO 390	Zřízení náhradních vodních zdrojů
SO 433	Veřejné osvětlení Martinovice
SO 462	Přeložka vedení SEK CETIN, km 7,200 - 7,545
SO 761	Protihluková stěna v km 7,6 vlevo
SO 801	Vegetační úpravy
SO 810	Kácení zeleně
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Přeložka v ZÚ vychází z okružní křižovatky vlevo (součást SO 126) a v KÚ navazuje na přístupy na pozemky (SO 153). Osa je tvořena z přímých úseků s vloženými kružnicovými oblouky, min. poloměr $R = 50$ m. Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy jsou navrženy pro přístup k sousedním nemovitostem a pro přístup na plochu mezi SO 124 a větví č. 1 SO 112. Směrově jsou hospodářské sjezdy navrženy v přímé, kolmo na osu.

Výškové poměry:

Výškové vedení přeložky je dáno niveletou hlavní trasy (SO 101), okružní křižovatky vlevo (SO 126), přístupy na pozemky (SO 153) a konfigurací terénu s podélnými sklony min. 0,5 % a max. 6,0 %, min. poloměr zakružovacího oblouku $R = 1500$ m. Podrobné vykreslení nivelety silnice je patrné v podélném profilu – viz přílohu č. 3. Niveleta hospodářských sjezdů je odvozena z příčného sklonu přeložky. Na konci je niveleta přizpůsobena stávajícímu / upravenému terénu.

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzetupnic vycházejí z kategorie a návrhové rychlosti přeložky a jsou navrženy dle ČSN 73 6110. Základní příčný sklon je jednostranný, pro kategorii MO2k $-8/40 = 2,5$ %, pro kategorii MO1k $-4,5/30 = 3$ %.

Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. Překlopení zemní pláně je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je pro kategorii MO2k $-8/40 = 8$ % směrem od vozovky, pro kategorii MO1k $-4,5/30 = 3$ % ve sklonu vozovky. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v příloze č. 3 – podélný profil.

Šířkové poměry:

Přeložka je v úseku ZÚ – km 0,350 navržena dle typu příčného uspořádání MO2k $-8/40$ v šířce 0,75 m. V úseku km 0,350 – KÚ jako MO1k $-4,5/30$ šířka nezpevněné krajnice je 0,50 m. V případě osazení svodidel a pro osazení prvků osvětlení SO 433 je nezpevněná krajnice navržena v šířce 1,50 m. Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Šířkové uspořádání MO2k $-8/40$:

- Jízdní pruh 2 x 3,50 m
S příslušným rozšířením ve směrovém oblouku v souladu s ČSN 73 6102
- Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky 2 x 0,50 m

Šířkové uspořádání MO1k $-4,5/30$:

- Jízdní pruh 3,50 m

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky 2 x 0,50 m

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovek jsou navrženy dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Vozovka kategorie MO2k -/8/40 s krytem z asfaltového betonu, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D1. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa. Vozovka kategorie MO1k -/4,5/30 s nestmeleným krytem, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 30 MPa. Vozovka hospodářských sjezdů s netuhým krytem, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 30 MPa. Na sjezdu v km 0,254 vlevo vzhledem ke křižovatce s místní komunikací a sjezdu v km 0,340 vlevo vzhledem k napojení na zpevněnou účelovou komunikaci zajišťující přístup k čp.1 je na těchto sjezdech navržena vozovka shodná s vozovkou úseku kategorie MO2k -/8/40.

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti. V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláne:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 100$ % PS nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$,
při použití štěrkovitých zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,75 m, v případě osazení svodidla a osazení prvků osvětlení SO 433 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,03 m pro kategorii MO2k -/8/40. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,50 m pro kategorii MO1k -/4,5/30 je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k líci svodidla), zbývající 1,0 m je opatřen podornicí v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí kulturních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty kulturní vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí kulturních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Kulturní vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Násypy výšky do 3,0 m. Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95 \% PS$, nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkovitých zemin hutnění $p_d \geq 97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Zářezy hloubky do 1,0 m. Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu budou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Výtah z geotechnického průzkumu:

V podloží v počátku trasy se budou nacházet fluvialní jílové písky až písčité jíly, koeficient filtrace 1×10^{-6} . Pro použití do násypů i pro podloží podmíněně vhodné. Nebezpečně namrzavé, třídy těžitelnosti I (3). V úseku původní komunikace písčité a štěrkovité navážky. Pro použití do násypů vhodné, pro podloží podmíněně vhodné. Mírně namrzavé, třídy těžitelnosti I (3). Sklony svahů násypů ve sklonu 1:2,5.

Sanace:

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Popis sanace

Po provedení skryvky kulturních vrstev bude upravena základová spára násypu: Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92\%$ PS, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$. Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextílie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m. Na separační geotextílii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m. Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_d = 0,75$, $E_{def,2} = \text{min. } 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

TYP IV – SANACE PODLOŽÍ V ÚROVNI TERÉNU:

Popis podloží:

V úseku mělkého zářezu km 0,060 – 0,260 fluvialní jílové písky až písčité jíly. V úseku km 0,320 – 0,530 písčité holocenní a pleistocenní fluvialní sedimenty.

Popis sanace:

Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve $E_{def,2}$ stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být $\geq 45 \text{ MPa}$ a $CBR > 15\%$ (podloží typu PIII). Fluvialní písčité jíly nesplňují požadavek na $CBR > 15\%$ a za stávajících vlhkostních podmínek je bude nutné pro dosažení požadované míry zhutnění provést výměnu zemin v aktivní zóně za zeminu vhodnou.

V úseku km 0,320 – 0,530 budou v podloží vozovky zastíženy navážky stávající silnice I/16 a písčité holocenní a pleistocenní fluvialní sedimenty. Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 73 6133 vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve $E_{def,2}$ stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být $\geq 45 \text{ MPa}$ a $CBR > 15\%$ (podloží typu PIII). Fluvialní písčité jíly nesplňují požadavek na $CBR > 15\%$ a za stávajících vlhkostních podmínek je bude nutné upravit pro dosažení požadované míry zhutnění. Na základě doporučení Podrobného GTP se předpokládá úprava zemin v aktivní zóně hydraulickým pojivem 3% CaO.

TYP V – SANACE LOMOVÝM KAMENEM:

V úseku mělkého zářezu km 0,060 – 0,260 dojde k odstranění nevhodné zeminy.

V návaznosti na sanaci obratiště BUS SO 128 bude v úseku km 0,260 – 0,320 provedeno odtěžení zemin podloží a provedena vrstva sanace z přírodního drceného kamene frakce 0/125 v tl. min. 0,50 m s částečným zatlačením kameniva do podloží. Sanační vrstva bude vyrovnána vrstvou štěrkodrti tř.B frakce 0/32 v tl. min. 0,10 m a překryta netkanou separační geotextílií typ S1 dle TP 97.

Parametry kameniva pro sanace:

Přírodní kámen

Pevnost v tlaku za sucha min. 140 MPa

Pevnost v tlaku za mokra a po vymrznutí min. 110 Mpa

Nasákavost max. 1,5%

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hustota	25-29 kN/m ³
Objemová hmotnost	24-26 kN/m ³
Sypná hmotnost	min. 16 kN/m ³
Pórovitost kamene	max. 15%
Odplavitelné částice	max. 3% hmotnosti

V úseku souběhu s SO 128 km 0,271 – 0,321 je v úžlabí pod sanací z lomového kamene navržena vsakovací rýha vyplněná hrubozrnným materiálem fr. 32/63.

Skutečný rozsah jednotlivých sanací bude případně upřesněn geotechnikem přímo na stavbě, na základě skutečnosti a vlastností skutečně se vyskytujících zemin. Konečná úprava sanací bude provedena po dohodě Investora, Zhotovitele a Geotechnika stavby.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou. Bezpečnostní zařízení se rozdělují podle svého účelu na záchytná a vodící. Mezi silniční záchytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení. Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Na komunikacích jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace. Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých a krátkých výškových náběhů. Minimální výška svodidla musí být v souladu s TP 114, dodatek 3.

Rozsah a parametry svodidel jsou uvedeny ve výkrese svodidel viz příloha C.3.

Směrové sloupky

Funkci vedení vozidel plní vodící proužky a směrové sloupky. Směrové sloupky rovněž vymezují volnou šířku komunikace.

Směrové sloupky jsou navrženy jako trojboké z plastu, výška směrových sloupků je 0,8 m. Jejich vzájemná vzdálenost a provedení bude dle ČSN 73 6101, TP 58 a dle technického předpisu ŘSD – výkres opakovaných řešení R 93, kde jsou uvedeny další požadavky na osazení směrových sloupků, tak nástavců směrových sloupků. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků se osazují vstřícně ve stejném příčném řezu. V místech sjezdů budou osazeny směrové sloupky červené barvy.

Vegetační úpravy:

V rámci vegetačních úprav dojde pouze k zatravnění ohumusovaných ploch.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovňovány. Na svahy zemního tělesa bude rozprostřena podornice o mocnosti min. 20 cm, na rovinných plochách o mocnosti min. 50 cm. Na zbytkových plochách trvalého záboru, tj. plochy od hranice trvalého záboru k hraně tělesa bude podornice rozprostřena v mocnostech sejmutých v rámci přípravy území SO 020.

Trávník

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

Chemické odplevelení

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5 x.

Zakládání trávníku

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uvalí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je

Doporučený výsevek je 15 g na 1 m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

Ošetřování

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4 x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5 x. Ošetřují se plochy mimo výsadby.

Zálivka

Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka bude provedena celkem 5 x, a to v prvním roce po osetí travním semenem, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Dokončovací péče – ošetřování

V době od založení trávníku do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4 x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5 x.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu. Veškerá povrchová voda

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

ze zpevněných ploch bude odvedena přes vpusti do dešťové kanalizace a do nejbližší vodoteče. Vtokové česle a mříže nesmí být nahrazeny pororošty.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy nezpevněné.

Minimální hloubka příkopů v zářezích je 0,20 m pod úrovní přilehlé pláně vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem.

Trubní propustek

Pod sjezdem km 0,070 vlevo je pro převedení vod příkopu navržen propustek DN 400. Podrobné řešení viz příloha č.6.

Odvodňovací žlab

Pro odvodnění vozovky v úseku km 0,271 – 0,342 a vozovky SO 128 je navržen podél hrany vozovky vlevo monoblok z polymerbetonu.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Návrh dopravního značení je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. vyhlášky MD č.294/2015 Sb. a dalšími platnými předpisy. Provedení a umístění dopravního značení je zřejmé z přílohy „situace dopravního značení“.

Všechny standardní svislé dopravní značky se provedou lisované z plechu FeZn s dvojitým ohybem s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou zůstat z Al slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek osazených do kotvících patek. Používají se trubky průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazeny budou do základových patek z prostého betonu. Při použití dvou sloupkové konstrukce pro značky 1000x1500 až 1500x1500 mm a u směrníků při celkovém počtu 4 a více řádků se použijí dva sloupky o průměru 60 mm. Vzájemná rozteč sloupků je 30 – 45 cm.

Velkoplošné značky (VLKP) umístěné vedle vozovky se provedou z ocelových pozinkovaných lamel. Osazení velkoplošných značek umístěných vedle vozovky se provede na příhradové stojky bez ohledu na přítomnost svodidel. Příhradová konstrukce je z pozinkovaných svislých trubek, provedení viz. R25. Upevnění jak svislých prutů k patní desce, tak samotné značky k příhradové konstrukci nemá být pevnější, než je staticky potřebné. Příhradové konstrukce musí odpovídat statickému zatížení stavebních konstrukcí podle ČSN 73

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

0035 a ČSN 73 1401 a další souvisejícím technickým předpisům a požadavkům ŘSD ČR. Délka nosných konstrukcí je závislá na konkrétních terénních podmínkách v místě osazení SDZ. Nepřipouští se žádný zásah do konstrukcí stojek. Spojení konstrukce a základové patky je provedeno pomocí kotevního koše a patní desky. Samotné upevnění konstrukce se základovým košem je provedeno pomocí šroubových spojů. Ty se konzervují a kryjí plastovými krytkami. Stojky všech VLKP vedle vozovky se umísťují do čtvrtiny délky lamel. Vzájemná rozteč stojek je vždy min. 180 cm. Výška dolní hrany VLKP je 150 cm nad vozovkou.

Činná plocha dopravních značek bude z retroreflexní fólie tř. 1.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno z dlouhoživotných materiálů (např. z dvou nebo vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot, předem připravených materiálů). Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být toto značení profilované anebo strukturální (tj. typ II dle TP 70). Značky č. V4 a V 2b šířka 0,25m budou z profilovaného/strukturálního značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým efektem a vibračním účinkem. Ostatní podélné čáry budou profilované/strukturální. Vodorovné dopravní značení bude v retroreflexní úpravě, tzn. s použitím balotiny nebo směsí balotiny a zdrsňujících přísad.

Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou fázích. V první fázi se na nový povrch nanese vodorovné značení jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z dlouhoživotných materiálů.

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14 a zejména požadavků na provedení a kvalitu vodorovného dopravního značení – PPK-VZ.

Veškeré materiály a prvky vodorovného značení musí být před pokládkou schváleny MD a ŘSD ČR.

Součástí dopravního značení je i provedení všech zkoušek dle TP 70, kap. 6. Všechny zkoušky dopravního značení hradí zhotovitel.

Před realizací vodorovného značení bude provedeno jeho předznačení a toto předznačení bude před pokládkou vodorovného značení schváleno technickým dozorem stavby.

Veškerá stavební opatření a provizorní dopravní značení, potřebné pro stavbu a realizaci stavebních objektů je součástí SO 180 – Přejížděcí dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Harmonogram a požadavky na postup výstavby jsou řešeny v příloze B.8 Zásady organizace výstavby.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukcí vozovek se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Návrh vychází z výsledků a závěrů podrobného geologického průzkumu.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je pohyb osob na dálnici zakázán.

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm dle ČSN 73 4001. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 124 – Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Milan Kořínek