

SO 128 Obratiště BUS Martinovice

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	M. KOŘÍNEK		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	11 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	4
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	8
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	8
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	10
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	10
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	10
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	10

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 128 – Obratiště BUS Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Obec Sukorady
-----------------	---------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 128 – Obratiště BUS Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 128 řeší náhradu stávající zastávky linkových autobusů umístěné při silnici I/16 v km 96,740. Zastávka s nástupištěm délky 15,0 m je navržena formou okružního obratiště, umístěna na okraji obce Martinovice v km 7,600.

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1 č.j.: MMMB/23132/2024/ODSD/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 128 – Obratiště BUS Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 124	Přeložka místní komunikace km 7,340-7,700 vlevo
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 312	Odvodnění MÚK Martinovice
SO 433	Veřejné osvětlení Martinovice
SO 810	Kácení zeleně
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Obratiště je navrženo podél SO 124 v úseku km 0,270 – 0,320 vlevo. Trasa je složena z přímých úseků s vloženými kružnicovými oblouky, min. poloměr $R = 9$ m. Průběh směrového vedení je navržený dle ČSN 73 6110 – viz přílohu č. 2 situace a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Výškové poměry:

Výškové vedení obratiště je dáno niveletou místní komunikace (SO 124) a konfigurací terénu. Niveleta je umístěna do osy komunikace s podélnými sklony 2,3 % a 1,3 %, poloměr zakružovacího oblouku $R = 425$ m. Podrobné vykreslení nivelety obratiště je patrné v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzestupnic jsou navrženy dle ČSN 73 6110. Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 2,0 %. Souběžný chodník a nástupiště mají příčný sklon 2,0 % k vozovce. Příčný sklon nezpevněné krajnice 8,0 % směrem od vozovky. Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v příloze č. 3 – podélný profil.

Šířkové poměry:

Obratiště je navrženo dle ČSN 73 6110, ověřené pro průjezd vozidla BUS délky 15,0 m s šířkou vozovky 7,0 m, souběžným chodníkem šířky 1,50 m a nástupištěm šířky 3,0 m. Nezpevněná krajnice šířky 0,5 m. Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorový příčný řez.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby s krytem

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 128 – Obratiště BUS Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

z asfaltocementového betonu, třída dopravního zatížení III, návrhová úroveň porušení vozovky D1. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 60 MPa.

Konstrukce chodníku a nástupiště je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby jako dlážděná, třída dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Chodník, nástupiště veřejné dopravy, jsou navrženy v souladu s ČSN 73 4001, která specifikuje požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Silniční obruby na styku s vozovkou jsou navrženy zvýšené o 0,12 m, v místě ukončení chodníku budou sniženy na 0,02 m. Záhonové obruby budou zvýšeny o 0,06 m. Snižované obruby budou opatřeny varovnými pásy z reliéfních prvků v kontrastní barvě v šířce 0,40 m. Zastávková plocha je navržena s kontrastním a signálním pásem. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 30 MPa.

Zvláštní opatření omezující vývoj reflexních trhlin:

Postup dle TP 170 a ČSN 73 6124-1. Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo) nebo uvolněním smršťovacích napětí pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m (vločkami, vibračním diskem, proříznutím apod.).

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny vozovky obratiště je navržena tloušťky 0,50 m, v úseku chodníku a nástupiště 0,40 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti. Vzhledem k požadovanému modulu přetvárnosti vozovky obratiště budou do aktivní zóny použity upravené místní zeminy ze stavby. Druh a množství pojiva bude stanoven na základě laboratorních zkoušek podle vlastností zastižených zemin. V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláně:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 100 \% PS$ nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$,
při použití štěrkovitých zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,03 m. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 128 – Obratiště BUS Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí kulturních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty kulturní vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí kulturních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Kulturní vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95 \% PS$, nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkovitých zemin hutnění $p_d \geq 97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu budou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Výtah z geotechnického průzkumu:

V podloží se budou nacházet fluviální jílové písky až písčité jíly, koeficient filtrace 1×10^{-6} . Pro použití do násypů i pro podloží podmíněně vhodné. Nebezpečně namrzavé, třídy těžitelnosti I (3).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 128 – Obratiště BUS Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Sanace:

TYP V – SANACE LOMOVÝM KAMENEM:

Pod obratištěm bude provedeno odtěžení zemin podloží a provedena vrstva sanace z přírodního drceného kamene frakce 0/125 v tl. min. 0,50 m s částečným zatlačením kameniva do podloží. Sanační vrstva bude vyrovnána vrstvou štěrku třídy B frakce 0/32 v tl. min. 0,10 m a překryta netkanou separační geotextilií typ S1 dle TP 97.

Parametry kameniva pro sanace:

Přírodní kámen

Pevnost v tlaku za sucha min. 140 MPa

Pevnost v tlaku za mokra a po vymrznutí min. 110 Mpa

Nasákavost max. 1,5%

Hustota 25-29 kN/m³

Objemová hmotnost 24-26 kN/m³

Sypná hmotnost min. 16 kN/m³

Pórovitost kamene max. 15%

Odplavitelné částice max. 3% hmotnosti

Skutečný rozsah jednotlivých sanací bude případně upřesněn geotechnikem přímo na stavbě, na základě skutečnosti a vlastností skutečně se vyskytujících zemin. Konečná úprava sanací bude provedena po dohodě Investora, Zhotovitele a Geotechnika stavby.

Bezpečnostní zařízení:

Svodidla a směrové sloupky nejsou v rámci SO 128 navrženy.

Vegetační úpravy:

V rámci vegetačních úprav dojde pouze k zatravnění ohumusovaných ploch.

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovňovány. Na svahy zemního tělesa bude rozprostřena podornice o mocnosti min. 20 cm, ve středovém ostrově 50 cm. Na zbytkových plochách trvalého záboru, tj. plochy od hranice trvalého záboru k hraně tělesa bude podornice rozprostřena v mocnostech sejmutých v rámci přípravy území SO 020.

Trávník

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

Chemické odplevelení

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5 x.

Zakládání trávníku

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 128 – Obratiště BUS Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

vrstvu půdy obdělávat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je

Doporučený výsevek je 15 g na 1 m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

Ošetřování

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4 x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5 x. Ošetřují se plochy mimo výsadby.

Zálivka

Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka bude provedena celkem 5 x, a to v prvním roce po osetí travním semenem, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Dokončovací péče – ošetřování

V době od založení trávníku do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4 x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5 x.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu.

Příkopy

Příkopy jsou nezpevněné. Minimální hloubka příkopů v zářezích je 0,20 m pod úroveň přilehlé pláně vozovky. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Návrh dopravního značení je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. vyhlášky MD č.294/2015 Sb. a dalšími platnými předpisy. Provedení a umístění dopravního značení je zřejmé z přílohy „situace dopravního značení“.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 128 – Obratiště BUS Martinovice

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Všechny standardní svislé dopravní značky se provedou lisované z plechu FeZn s dvojitým ohybem s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou zůstat z Al slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek osazených do kotvicích patek. Používají se trubky průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazeny budou do základových patek z prostého betonu. Při použití dvou sloupkové konstrukce pro značky 1000x1500 až 1500x1500 mm a u směrníků při celkovém počtu 4 a více řádků se použijí dva sloupky o průměru 60 mm. Vzájemná rozteč sloupků je 30 – 45 cm.

Činná plocha dopravních značek bude z retroreflexní fólie tř. 1.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno z dlouhoživotných materiálů (např. z dvou nebo vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot, předem připravených materiálů). Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být toto značení profilované anebo strukturální (tj. typ II dle TP 70). Značky č. V4 a V2b šířka 0,25m budou z profilovaného/strukturálního značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým efektem a vibračním účinkem. Ostatní podélné čáry budou profilované/strukturální. Vodorovné dopravní značení bude v retroreflexní úpravě, tzn. s použitím balotiny nebo směsi balotiny a zdrsňujících přísad.

Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou fázích. V první fázi se na nový povrch nanese vodorovné značení jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z dlouhoživotných materiálů.

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14 a zejména požadavkům na provedení a kvalitu vodorovného dopravního značení – PPK-VZ.

Veškeré materiály a prvky vodorovného značení musí být před pokládkou schváleny MD a ŘSD ČR.

Před realizací vodorovného značení bude provedeno jeho předznačení a toto předznačení bude před pokládkou vodorovného značení schváleno technickým dozorem stavby.

Veškerá stavební opatření a provizorní dopravní značení, potřebné pro stavbu a realizaci stavebních objektů je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukcí vozovek se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Návrh vychází z výsledků a závěrů podrobného geotechnického průzkumu.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích se jedná o veřejně přístupnou komunikaci. Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm dle ČSN 73 4001. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Milan Kořínek