

SO 130

Přeložka místní komunikace v km 1,713

Objednatel:

**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC****Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

**Valbek, spol. s r.o.**Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	P. BARTUSEK	Zak. číslo	21-L113-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT	Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL	Stupeň	PDPS
	Akce		Počet formátů	13 x A4
	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha		Č. přílohy	Paré
	TECHNICKÁ ZPRÁVA		1	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	4
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ	4
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	11
g) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	11
h) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	11
i) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	12
j) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	12

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Plazy [721590]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, Krč. 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název:	obec Plazy
--------	------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 130 slouží jako přeložka místní komunikace a k opětovnému zpřístupnění pozemků v k.ú. Plazy, které budou přerušeny navrženou trasou silnice I/16.

Přeložka je ve svém začátku napojena stávající polní cestu a pomocí SO 230 překonává navrženou trasu silnice I/16 a na konci se napojuje na místní komunikaci. Směrové vedení je patrné ze situace – viz přílohu: 2. Přeložka místní komunikace je navržena v typu příčného uspořádání MO1 5,5/30.

Typ příčné uspořádání	MO1 5,5/30
Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	místní komunikace
Dopravní význam	-
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

Pro projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 151	Přístupy na pozemky k.ú. Plazy
SO 230	Nadjezd v km 1,713
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Směrové poměry:

Trasa SO 130 je v začátku napojena na polní cestu a na jejím konci na stávající místní komunikaci. Osa je definována pomocí přímých úseků a prostých kružnicových oblouků. Poloměry navržených oblouků jsou 100 m.

Průběh směrového vedení je patrný ze situací – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Vytyčovací osy komunikací jsou umístěny do os komunikací a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

Výškové poměry:

Výškové vedení je dáno niveletou. Niveleta SO 130 je v začátku a v konci napojena na původní terén. Výškový polygon je navržen z přímých úseků s maximálním podélným sklonem 8,00 %. Niveleta je umístěna do osy komunikace. Podrobné vykreslení nivelety komunikace je patrné v podélném profilu – viz přílohu č. 3. Kóty nivelety jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzestupnic vycházejí z kategorie a návrhové rychlosti přeložky a jsou navrženy dle ČSN 73 6110. Základní příčný sklon je jednostranný 2,5 % dle požadavku normy ČSN 73 6101. Jednostranný příčný sklon je navržen v přímé a ve směrových obloucích tam, kde to ČSN 73 6110 povoluje.

Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. V místě směrových oblouků s větším příčným sklonem je sklon na pláni shodný se sklonem na vozovce. Překlopení zemní pláně je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je identický s příčným sklonem vozovky. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v příloze č. 3 – podélný profil.

Šířkové poměry:

Komunikace je navržena v kategorii MO1 5,5/30. Základní šířka jízdního pruhu je uvažována 5,0 m. Šířka nezpevněné krajnice je 0,25 m. Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorový příčný řez.

Šířkové uspořádání MO1 5,5/30:

- | | |
|--|------------|
| - Jízdní pruh | 5,00 m |
| - Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky | 2 x 0,25 m |

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170. S ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako netuhá s asfaltovým krytem.

Třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D1.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 30 MPa.

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláně:

Hutnění dle ČSN 73 6133 a TKP. Hutnění $p_d \geq 100$ % PS nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$, při použití štěrkových zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,25 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a ponížena o 3 cm. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,25 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k líci svodidla), zbývající 1,0 m je opatřen ornici v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.). Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby silnice I/16, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 a TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95 \% PS$ nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkových zemin hutnění $p_d \geq 0,97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Výtah z geotechnického průzkumu:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hlavní trasa I/16 – Násyp N4, staničení km 1,270 – 1,795 (0,030 – 0,330)

Geologické poměry pod podložím násypu jsou patrné z IG profil př. A2.1

V západní části úseku zasahují do podloží násypu deluviální a fluviální jíly, které nasedají přímo na předkvartérní podklad. V mělké depresi v centrální části úseku budou podloží tvořit fluviální a deluviální písčité jíly. Ve východní části budou v podloží dominovat deluviální jíly ne přímo podloží rozložené slínovce. Předkvartérní podklad tvoří slínovce v různém stupni zvětrání, teplického souvrství, geotyp K1, K2 a K3.

Hydrogeologické poměry:

Hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,35 až 2,45 m. Zvodeň je vázána na puklinové prostředí křídových slínovců.

Násypové materiály

Podmínečně vhodné a vhodné k přímému použití bez úpravy fluviální písčité jíly a písky těžené ve svrchní části zářezu Z5 o nedostatečném množství. Dále připadají do úvahy upravené nevhodné deluviální jíly a slínovce v různém stupni zvětrání těžené v zářezu Z3 a Z5. I v případě využití všech těžených zemin bude nutné část materiálu dovážet z externích zemníků. V úvahy připadají především Pískovny Obrubce a Ujkovice.

Popis sanačních opatření:

Po konzultaci s geotechnikem jsou u tohoto stavebního objektu navrženy dva typy sanací. Níže bude uveden technický popis jednotlivých typů sanací

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace:

- 1) Po provedení skrývky ornice bude provedena úprava základové spáry násypu:
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $pd \geq 92\%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$.
- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextilie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m.
- 3) Na separační geotextilii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m.
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- 4) Provedení násypu tělesa z vhodných nebo podmíněčně vhodných materiálů do násypů.

Rozsah sanace:

km 1,697 – 1,728 (0,095 – 0,151)

km 1,697 – 1,728 (0,202 – 0,295)

*Staničení uvedené v závorkách odpovídá staničení SO 130

TYP III – SANACE V ZÁŘEZU:

Popis podloží:

V celém úseku se budou v aktivní zóně vyskytovat nevhodné zeminy k přímému použití

Popis sanace:

- 1) Po provedení skrývky ornice dojde k odstranění nevhodné zeminy na úroveň parapláně vozovky a následně bude provedena úprava základové spáry:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění ≥ 92 % PS, případně 95 % PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5$ %.

- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena netkaná separační geotextílie typ S2 dle TP 97, položená s přesahem 0,50 m.

- 3) Na separační geotextílii bude uložena aktivní zóna navržena dle ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP kapitola 4 a ZTKP. Aktivní zóna je v celé trase navržena tloušťky min. 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu dle TP 170.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133. Tyto musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem, nebo materiálem zlepšeným příměsí pojiva, které splňují veškeré požadavky ČSN 73 6133.

Do aktivní zóny bude použita štěrkodrt' frakce 0/125. Na zeminách v aktivní zóně je vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100$ % PS.

Rozsah sanace:

km 1,697 – 1,728 (0,030 – 0,095)

km 1,697 – 1,728 (0,295 – 0,335)

*Staničení uvedené v závorkách odpovídá staničení SO 130

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Vegetační úpravy:

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovňány a bude na ně navezena kulturní zemina o mocnosti 15 cm.

Trávník:

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

Chemické odplevelení:

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x.

Zakládání trávníku:

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělávat (frézování, vláčení, uhrabání), urovňat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je navržena následující travní směs:

- 20 % kostřava červená trsnatá
- 10 % bojínek luční
- 10 % trojštět žlutavý
- 10 % srha laločnatá
- 10 % kostřava červená výběžkatá
- 10 % kostřava luční
- 10 % lipnice luční
- 10 % psineček tenký
- 10 % jetel plazivý

Doporučený výsevek je 25 g/m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Ošetřování:

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby.

Zálivka:

Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, popř. postřikem hadicí na široko pro keře v množství 10 l/ks, 50 l/ks pro alejové stromy. Zálivka bude provedena celkem 5x, a to v prvním roce po provedení výsadeb, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Dokončovací péče – ošetřování

V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2x za rok. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou.

Bezpečnostní zařízení se rozděluje podle svého účelu na záchytná a vodící.

Mezi silniční záchytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení.

Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Na komunikaci jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace.

Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých a krátkých výškových náběhů.

V místě přesýpaných mostů (propustků) budou sloupky svodidel osazeny tak, aby nedošlo k poškození mostů nebo propustků. Sloupky nebudou osazeny ve vrcholu propustku, variantně je možné použít zkrácené sloupky dle TP 203. Minimální výška svodidel musí být v souladu s TP 114, dodatek č. 3.

Návrh svodidel je v příloze č. C.3 – Situace svodidel.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch je v některých úsecích volně rozptylována do terénu.

Voda v patních příkopech podél násypového tělesa u SO 230 je vypuštěna do navržených příkopů SO 101, kde je dále odvedena a vyústěna do původních vodotečí.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy zpevněné.

Zpevnění je na šířku 0,60 m.

Propustek

DN 800 v km 0,100 dl. 15,0 m.

Odláždění propustku bude provedeno v nutném rozsahu v souladu s VL 2.

Pokud nebudou na krajích (vtok/výtok) propustku osazeny šikmé prefabrikáty, musí být pro seřiznutí použity betonové trouby, tak aby nedocházelo k degradaci ocelové výztuže.

V soupise prací jsou vykázány propustky v csnaacelé délce jako železobetonové.

g) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační. Harmonogram a požadavky na postup výstavby jsou řešeny v příloze B.8 Zásady organizace výstavby.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

h) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

i) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170.

j) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 – 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.