

- STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4
- d) PROSTOR PRO MIGRACI – ZEMINA S OBSAHEM JEMNÝCH ČÁSTIC 35% AŽ 65% (F1 AŽ F4)
22. SCHEMATICKÉ VÝKRESY PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE (TP 136, ČSN EN 10168, ČSN EN 10204, VL4)
- a) SCHÉMATICKÉ VÝKRESY VÝZTUŽÍ JSOU ZPRACOVÁNY PRO ÚČEL PDPS A ZOBRAZUJÍ ZÁKLADNÍ MOŽNÉ VYTUŽENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ. PRO VYZTUŽENÍ JE UVAŽOVANÁ ROZTEČ KLADENÍ PRUTŮ 150 mm (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) A MAXIMÁLNÍ DÉLKA PRUTŮ 12 m. PRO VYZTUŽENÍ JSOU POUŽITY PROFILY Ø8, 10, 12, 16, 20, 25 A 32 mm.
- b) USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE V PROJEKTU PDPS NENÍ PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ. ZHOTOVITEL JE POVINEN V RÁMCI RDS PŘEDLOŽIT VÝKRESY VÝZTUŽÍ ZHOTOVENÉ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ PRO STUPEŇ RDS, SE ZOHLEDNĚNÍM VLASTNÍCH POŽADAVKŮ NA TVAR A ROZMÍSTĚNÍ VÝZTUŽE, POUŽITÉ PROFILY, DÉLKU PRUTŮ, TECHNOLOGII VÝSTAVBY APOD.
- c) V PŘÍPADĚ POUŽITÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU VÝZTUŽE (NAPŘ. Z DŮVODU SNÍŽENÉHO KRYTÍ, PŘECHODU PŘES PRACOVNÍ SPÁRY, KTERÉ NEBUDOU ZABETONOVÁNY DO 8 TÝDNŮ APOD.) BUDE POUŽIT EPOXIDOVÝ NÁTĚR TL. MIN. 200 µm.
- d) KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE PILOT JE VZTAŽENÉ NA VNITŘNÍ STRANU VÝPAŽNICE. UVAŽUJE SE S TLOUŠŤKOU VÝPAŽNICE 40 mm

23. OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM ATMOSFERICKÉMU PŘEPĚTÍ (TP 124, VL4)

- a) NA MOSTĚ BUDOU PROVEDENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ STUPNĚ Č. 4 PROTI ÚČINKU BLUDNÝCH PROUDŮ DLE TP 124, PŘÍLOHA 8. JEDNÁ SE O KOMBINACI PRIMÁRNÍ OCHRANY DLE ČL. 5.2, PŘÍPADNÉ SEKUNDÁRNÍ OCHRANY DLE ČL. 5.3 A O KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ DLE ČLÁNKU 5.4. KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ SPOČÍVAJÍ V NEVODIVÉM ODDĚLENÍ SPODNÍ STAVBY OD NOSNÉ KONSTRUKCE ZŘÍZENÍM IZOLAČNÍ VRSTVY Z POLYMERNÍHO BETONU V TL. 20 MM POD LOŽISKY, ELEKTRICKY IZOLOVANÝMI MOSTNÍMI ZÁVĚRY, ELEKTRICKY IZOLOVANÝMI STYKY SVODNIC SVODIDEL NAD MOSTNÍMI ZÁVĚRY A ELEKTRICKÉM ODDĚLENÍ DÍLŮ ZÁBRADLÍ NAD DILATACÍ. NAVRHUJE SE ELEKTRICKY VODIVÉ PROPOJENÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE VČETNĚ JEJÍHO PROPOJENÍ S KOTEVNÍMI PRVKY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE A JEJÍHO VYVEDENÍ NA POVRCH KOSNTRUKCE. SOUČÁSTÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY BUDOU ROVNĚŽ ELEKTRICKÁ A GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ, KTERÁ BUDOU PROVÁDĚNA DLE METODICKÉHO POKYNU DEM MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SCHVÁLENÝCH MD ČR Č.J. 20680/95-230 A TVOŘÍ DOKUMENTACI ELEKTRICKÝCH A GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ (DEM), KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ „PASPORTU MOSTU PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI“.
- b) NA MOSTĚ NEBUDOU PROVEDENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ATMOSFERICKÝM PŘEPĚTÍM V SOULADU S TP 124 (ČL.5.6)

24. KŘÍDLA Z ARMOVANÉ ZEMINY (TKP 30, ČSN EN 14475)

- a) GABIONOVÁ KŘÍDLA JSOU NAVRŽENA JAKO VYZTUŽENÁ ZEMNÍ KONSTRUKCE S PODDÁJNÝM LÍCEM Z GABIONOVÝCH KOŠŮ
- b) GABIONOVÉ KOŠE ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ, VELIKOST OK MAX. 100 x 100 mm
- c) MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA DRÁTU 4 mm, PEVNOST DRÁTU PŘED NÁSLEDNÝM ZPRACOVÁNÍM MIN. 500 MPa, TAŽNOST DRÁTU MIN. 8%
- d) POVRCH DRÁTU MUSÍ BÝT OPATŘEN PROTIKOROZNÍ OCHRANOU POKROČILÝM POKOVENÍM (SLITINA ZINEK/HLINÍK MIN. Zn90Al10), MINIMÁLNÍ PRŮMĚRNÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 350 g/m² A MÍSTNÍ TLOUŠŤKA POKOVENÍ 52 µm
- e) OBJEMOVÁ HMOTNOST KAMENIVA MIN. 2500 kg/m³, KOMBINOVANÉ PLNĚNÍ GABIONOVÉHO KOŠE (OBVOD KOŠE RUČNÍM SKLÁDÁNÍM, VNITŘEK KOŠE STROJNÍM PLNĚNÍM), KAMENIVO O VELIKOSTI V ROZMEZÍ 1,5–2,5 NÁSOBKU OKA GABIONOVÉHO KOŠE
- f) SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE NA RUBU GABIONU – DLE TP97 (SEPARAČNÍ POŽADAVKY: TYP S2, FILTRAČNÍ POŽADAVKY: NEVÝZNAMNÁ FILTRACE)
- g) ZEMINA ZA RUBEM – $\gamma \leq 20 \text{ kN/m}^3$, $\phi_{EF} \geq 30^\circ$, OBSAH JEMNÝCH ČÁSTIC $\leq 15\%$
- h) GEOSYNTETICKÁ VÝZTUŽ: FUNKCE DLE ČSN EN ISO 10318-1 – VYZTUŽOVÁNÍ, VÝPOČTOVÝ ODPOR VÝZUTUŽE $\geq 40 \text{ kN/m}$, NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST $\geq 100 \text{ LET}$, NÁVRHOVÁ TEPLOTA $\approx 20^\circ\text{C}$.

25. TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

- a) ZHOTOVITEL JE POVINEN ZOHLEDNIT MÍSTNÍ PODMÍNKY V MÍSTĚ BUDOUCÍHO STAVENIŠTĚ ZEJMÉNA PRO ZEMNÍ PRÁCE, PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, VRTÁNÍ PILOT, ZALOŽENÍ PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ A SKRUŽÍ, APOD,
- b) VÝKOPY MOHOU ZASAHOVAT POD PŘEDPOKLÁDANOU HLADINU PODZEMNÍ VODY. V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ JE TEDY POTŘEBA UVAŽOVAT S PŘÍTOKY DO STAVEBNÍCH JAM A JEJICH ČERPÁNÍM.
- c) STAVEBNÍ JÁMY BUDOU SVAHOVANÉ VE SKLONU 1:1. PŮDORYSNÝ ROZMĚR KAŽDÉ JÁMY BUDE VŽDY O 0,6 M NA KAŽDOU STRANU VĚTŠÍ NEŽ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZÁKLADU. VŠECHNY STAVEBNÍ JÁMY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ODVODNĚNY. V PŘÍPADĚ, ŽE NELZE ODVODNIT STAVEBNÍ JÁMU PŘÍMO NA TERÉN, UMÍSTÍ SE V ROZÍCH STAVEBNÍ JÁMY JÍMKY PRO ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY.

KONEC TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ A POZNÁMEK – SO 201

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 201	MOST NA I/16 PŘES MK A ZALUŽANSKOU VODOTEČ V KM 0,228
--------	---

Objednatel:	 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
-------------	--	--

 Valbek	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
---	--

 Valbek	Vypracoval	ING. S. RŮŽIČKA	<i>S. Růžička</i>	Zak. číslo	21-L113-001
	Zodp. projektant	ING. S. RŮŽIČKA	<i>S. Růžička</i>	Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA	<i>I. Belda</i>	Stupeň	PDPS
	Akce	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		Počet formátů	8x A4
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha	TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY 2(2)		104	Paré