

- OCHRANY DLE ČL. 5.2, PŘÍPADNÉ SEKUNDÁRNÍ OCHRANY DLE ČL. 5.3

A O KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ DLE ČLÁNKU 5.4. KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ SPOČÍVAJÍ V NEVODIVÉM ODDĚLENÍ SPODNÍ STAVBY OD NOSNÉ KONSTRUKCE ZŘÍZENÍM IZOLAČNÍ VRSTVY Z POLYMERNÍHO BETONU V TL. 20 MM POD LOŽISKY, ELEKTRICKY IZOLOVANÝMI MOSTNÍMI ZÁVĚRY, ELEKTRICKY IZOLOVANÝMI STYKY SVODNIC SVODIDEL NAD MOSTNÍMI ZÁVĚRY A ELEKTRICKÉM ODDĚLENÍ DÍLŮ ZÁBRADLÍ NAD DILATACÍ. NAVRHUJE SE ELEKTRICKY VODIVÉ PROPOJENÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE VČETNĚ JEJÍHO PROPOJENÍ S KOTEVNÍMI PRVKY PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE A JEJÍHO VYVEDENÍ NA POVRCH KOSNTRUKCE. SOUČÁSTÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY BUDOU ROVNĚŽ ELEKTRICKÁ A GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ, KTERÁ BUDOU PROVÁDĚNA DLE METODICKÉHO POKYNU DEM MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SCHVÁLENÝCH MD ČR Č.J. 20680/95-230 A TVOŘÍ DOKUMENTACI ELEKTRICKÝCH A GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ (DEM), KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ „PASPORTU MOSTU PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI“.

b) NA MOSTĚ NEBUDOU PROVEDENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM V SOULADU S TP 124 (ČL.5.6)

24. KŘÍDLA Z ARMOVANÉ ZEMINY (TKP 30, ČSN EN 14475)

- a) GABIONOVÁ KŘÍDLA JSOU NAVRŽENA JAKO VYZTUŽENÁ ZEMNÍ KONSTRUKCE S PODDÁJNÝM LÍCEM Z GABIONOVÝCH KOŠŮ

b) GABIONOVÉ KOŠE ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ, VELIKOST OK MAX. 100 x 100 mm

c) MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA DRÁTU 4 mm, PEVNOST DRÁTU PŘED NÁSLEDNÝM ZPRACOVÁNÍM MIN. 500 MPa, TAŽNOST DRÁTU MIN. 8%

d) POVRCH DRÁTU MUSÍ BÝT OPATŘEN PROTIKOROZNÍ OCHRANOU POKROČILÝM POKOVENÍM (SLITINA ZINEK/HLINÍK MIN. Zn90Al10), MINIMÁLNÍ PRŮMĚRNÁ PLOŠNÁ HMOTNOST 350 g/m² A MÍSTNÍ TLOUŠŤKA POKOVENÍ 52 μm

e) OBJEMOVÁ HMOTNOST KAMENIVA MIN. 2500 kg/m³, KOMBINOVANÉ PLNĚNÍ GABIONOVÉHO KOŠE (OBJVOD KOŠE RUČNÍM SKLÁDÁNÍM, VNITŘEK KOŠE STROJNÍM PLNĚNÍM), KAMENIVO O VELIKOSTI V ROZMEZÍ 1,5–2,5 NÁSOBKU OKA GABIONOVÉHO KOŠE

f) SEPARAČNĚ FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE NA RUBU GABIONU – DLE TP97 (SEPARAČNÍ POŽADAVKY: TYP S2, FILTRAČNÍ POŽADAVKY: NEVÝZNAMNÁ FILTRACE)

g) ZEMINA ZA RUBEM – $\Gamma \leq 20 \text{ kN/m}^3$, $\phi_{EF} \geq 30^\circ$, OBSAH JEMNÝCH ČÁSTIC < 15%

h) GEOSYNTETICKÁ VÝZTUŽ: FUNKCE DLE ČSN EN ISO 10318-1 – VYZTUŽOVÁNÍ, VÝPOČTOVÝ ODPOR VÝZUTUŽE $\geq 40 \text{ kN/m}$, NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST $\geq 100 \text{ LET}$, NÁVRHOVÁ TEPLOTA = 20°C.

25. TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

- a) ZHOTOVITEL JE POVINEN ZOHLEDNIT MÍSTNÍ PODMÍNKY V MÍSTĚ BUDOUCÍHO STAVENIŠTĚ ZEJMÉNA PRO ZEMNÍ PRÁCE, PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, VRTÁNÍ PILOT, ZALOŽENÍ PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ A SKRUŽÍ, APOD,

b) VÝKOPY ZASAHOJÍ POD PŘEDPOKLÁDANOU HLADINU PODZEMNÍ VODY. V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ JE TEDY POTŘEBA UVAŽOVAT S PŘÍTOKY DO STAVEBNÍCH JAM A JEJICH ČERPÁNÍM.

c) STAVEBNÍ JÁMY BUDOU PAŽENÉ ŠTOVNICEMI. PŮDORYSNÝ ROZMĚR KAŽDÉ JÁMY BUDE VŽDY O 1,0 M NA KAŽDOU STRANU VĚTŠÍ NEŽ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZÁKLADU. V ROZÍCH STAVEBNÍ JÁMY BUDOU ZŘÍZENY JÍMKY PRO ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY.


KONEC TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ A POZNÁMEK – SO 203

Soufadinicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 203	MOST NA I/16 PŘES PŘELOŽKU POLNÍ CESTY V KM 3,790
--------	---

Objednatel:	 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
-------------	--	--

	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
---	--

	Vypracoval	L. MARTÍNEK		Zak. číslo	21-L113-001
	Zodp. projektant	ING. I. BELDA		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA		Stupeň	PDPS
	Akce	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		Počet formátů	8x A4
Zhotovitel:		Příloha		Měřítko	104
Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3		TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY 2(2)		Č. přílohy	
				Paré	