

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY – SO 206

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

DRUH NK: MOST ZE ŽELEZOBETONU, DESKOVÝ MOST, INTEGROVANÝ MOST
PLOCHA MOSTU (ČSN 736220): 583 m2
ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991: SKUPINA PK 1
BUDOUcí SPRÁVCE: ŘSD ČR
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU: NE
ZHOTOVENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S VYBRANÝMI PŘEDPISY (V ZÁVORCE ZA NÁZVEM ČÁSTI) A SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY

2. VYTÝČENÍ (TKP 1, ČSN 730420-2, VL4)

- a) PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ A GEOMETRICKÁ PŘESNOST DLE TKP 1, PŘÍLOHA 9, PŘÍSLUŠNÝCH TKPJEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A GEODETICKÉ DOKUMENTACE PDPS
- b) VYTÝČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 730420-2.
- c) PRO VYTÝČENÍ OBJEKTU BUDE ZŘÍZENO 4 KS BODŮ LOKÁLNÍ VYTÝČOVACÍ SÍTĚ (MIKROSÍTĚ), KONKRÉTNÍ POLOHA TĚCHTO BODŮ BUDE STANOVENA DLE PROJEKTU LVS V RDS, ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝLUČNĚ Z BODŮ LVS PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.

3. VOZOVKA NA MOSTĚ (TKP 21, TKP 7, TKP 8, ČSN 73 6242, VL4)

- a) TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TDZ – I
- b) SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ:
- | | |
|------------------------|--|
| SMA 11 S, 40 mm | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ, ASFALT PMB 45/80–65, POKLÁDAT S PODCENÍM POVRCHU (KAMENIVO FRAKCE 2/4 V MNOŽSTVÍ 1,5 KG/M³), ČSN EN 13108–5, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 043, ČSN EN 14 023 |
| PS–CP, 0,35 kg/m2 | POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ASFALT C 60 BP 5, ČSN EN 13808, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132 |
| MA 16 IV, 45 mm | OCHRANNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO LITÉHO ASFALTU, ASFALT 25/55–60, ČSN 73 6122, ČSN EN 13 108–6, ČSN EN 13 043 |
| AIP TL, 5 mm | VIZ IZOLACE PROTI VODĚ |
| CELKEM VOZOVKA – 90 mm | |
- c) ODVODŇOVACÍ PROUŽEK Z LITÉHO ASFALTU NENÍ NAVRŽEN
- d) OBRUSNÁ VRSTVA VOZOVKY MUSÍ BÝT SVÝM SLOŽENÍM A PARAMETRY SHODNÁ S OBRUSNOU VRSTVOU NA NAVAZUJÍCÍM SILNIČNÍM OBJEKTU.

4. VOZOVKA V PŘECHODOVÉ OBLASTI

- a) JE SOUČÁSTÍ PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE

5. IZOLACE PROTI VODĚ (TKP 21, ČSN 73 6242, VL4)

- a) IZOLAČNÍ SYSTÉM MOSTOVKY – NATAVOVANÝ IZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS S PRIMÁRNÍ VRSTVOU Z PEČETÍCÍ VRSTVY, SCHVÁLENÝ JAKO SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU MOSTŮ MINISTERSTVEM DOPRAVY ČR, SOUČÁSTÍ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU JE I PRIMÁRNÍ VRSTVA POVRCHU MOSTOVKY NÁLEŽEJÍCÍ KE KONKRÉTNÍMU SCHVÁLENÉMU IZOLAČNÍMU SYSTÉMU
- b) OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSAMI – ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU CELOPLOŠNĚ LEPENÝ DO ASFALTOVÉHO NÁTĚRU ZA HORKA
- c) BETONOVÉ PLOCHY, KTERÉ PŘÍJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 1xALP (MIN. 300 g/m2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE)
- d) IZOLACE RUBU OPĚR – NÁTĚR 1xALP (MIN. 300 g/m2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE), OCHRANNÁ VRSTVA – 2 VRSTVY GEOTEXTILIE S OCHRANNOU FUNKCÍ VE SMYSLU ČSN EN ISO 10318-1. ODOLNOST PROTI DYNAMICKÉMU PROTRŽENÍ DLE ČSN EN ISO 13433 ≤ 10 mm. ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ JEHLANEM DLE ČSN EN 14574 ≥400N. ÚČINNOST OCHRANY (300 KN/m2) DLE ČSN EN 13719 ≤ 2,3 %. MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 21, TP 97, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.

6. MATERIÁLY

BETONY	KRYTÍ
ČSN EN 206+A2, ČSN P 7324.04, TKP 18	MIN/JMEN
PILOTY	C30/37–XA2+XC2 60/70
PODKLADNÍ BETONY	C12/15–X0
ZÁKLADY	C30/37–XA2+XF3+XC2 50/60
PILÍŘE	C30/37–XF4+XD3+XC4 45/55
OPĚRY	C30/37–XF2+XD1+XC4 45/55
NOSNÁ KONSTRUKCE	C35/45–XF2+XD1+XC4 45/55
PŘECHODOVÉ DESKY	C30/37–XF2+XD1+XC2 40/50
ŘÍMSY	C30/37–XF4+XD3+XC4 45/55

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	C30/37–XF4+XD3+XC4
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY A SCHODY	C20/25n–XF3
BETONOVÝ PRÁH PRO OPĚVNĚNÍ SVAHU	C30/37–XF4
SPÁROVÁNÍ DLAŽBY	M 25
POZNÁMKA: SVP XA2 – SÍRANOVÁ AGRESIVITA	

OCEL PŘEDPÍNACÍ	prEN 10138–1 a 3
NENÍ NAVRŽENA	

OCEL BETONÁŘSKÁ	ČSN EN 10027–1
VŠECHNY VYZTUŽENÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE	B 500B

OCEL KONSTRUKČNÍ	
KOTVENÍ ŘÍMS	DLE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU

7. KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP 18)

- a) VŠECHNY BETONOVÉ KONSTRUKCE
VŠECHNY SKRYTÉ POVRCHY – Aa, C1a
VŠECHNY VIDITELNÉ POVRCHY – C2d
VŠECHNY NEBEDNĚNÉ PLOCHY – E
SVISLÝ POHLEDOVÝ POVRCH ŘÍMS – Bd*
- Aa – NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
Bd – HOBLOVANÁ PRKNA NA POLODRÁŽKU
Bd* – HOBLOVANÁ PRKNA STEJNÉ ŠÍŘKY, MAX 120 mm, KLADENÁ SVISLE
C1a – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
C1d – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
C2d – CELOPLOŠNĚ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA
E – ÚPRAVA NEBEDNĚNÝCH PLOCH

8. PILOTY (TKP 16, ČSN EN 1536+A1, TP 124, TP 193, VL4)

- a) TOLERANCE ZHOTOVENÍ PILOT MUSÍ ODPOVÍDAT TKP 16 (VIZ ODSTAVEC 16.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY) A ČSN EN 1536+A1 (VIZ ODSTAVEC 8.1 VÝROBNÍ TOLERANCE)
- b) ZPŘÍSNĚNÍ TOLERANCE ZHOTOVENÍ PILOT SE NEPOŽADUJE
- c) “HLUCHÉ VRTÁNÍ” NENÍ (VE SMYSLU OTSKP) SOUČÁSTÍ DÉLKY VRTU
- d) ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT METODOU DYNAMICKÝCH IMPULZŮ (PIT) BUDE PROVEDENA NA VŠECH PILOTÁCH, TKP 16 (KAP. 16.5.3.9)
- e) ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT ULTRAZVUKEM (CHA) BUDE PROVEDENA NA DVOU PILOTÁCH KAŽDÉ OPĚRY A DVOU PILOTÁCH ZÁKLADU PILÍŘE, CELKEM 2x2+2x2=8 ks
- f) MIN. OBSAH CEMENTU V BETONU PILOT MUSÍ NAD RÁMEC ČSN EN 206+A2 SPLNIT TAKÉ POŽADAVEK ČSN EN 1536+A1
- g) ARMOKOŠ PILOT SE NESMÍ POLOŽIT NA DNO VRTU A MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ VYSTŘEDĚN BETONOVÝMI DISTANČNÍMI PODLOŽKAMI

9. MIKROPILOTY (TKP 29)

- a) NEJSOU NAVRŽENY

10. ZEMNÍ PRÁCE, PŘECHODOVÉ OBLASTI (TKP 4, TKP 3, TP 83, TP 107, ČSN 73 6244, VL4)

- a) JAKO TĚSNÍCÍ VRSTVA PŘECHODOVÉ OBLASTI SE POUŽIJE GEOMEMBRÁNA ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
- b) PŘECHODOVÉ OBLASTI BUDOU ZHOTOVENY V SOULADU S TP 261, ČSN 73 6244 A VL4
- c) PRO VYZTUŽENÍ VOZOVKY SE POUŽIJE GEOMŘÍŽ DLE ČSN EN 15381 A TP 115 S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100 KN/M. POUŽITÍ GEOKOMPOZITU (S GEOTEXTÍLÍ) NENÍ POVOLENO. GEOMŘÍŽ SE UMÍSTÍ POD OBRUSNOU VRSTVU VOZOVKY.
- d) NAPOJENÍ VLEČENÉ PŘECHODOVÉ DESKY BUDE PROVEDENO DLE VL4 302.04 S NÁSLEDUJÍCÍMI ÚPRAVAMI;
– VE VOZOVCE NEBUDE PROVEDENA ŘEZANÁ SPÁRA
– VOZOVKA BUDE VYZTUŽENA GEOMŘÍŽÍ

11. KONSOLIDAČNÍ A PŘITĚŽOVACÍ NÁSYPY

- a) NA MOSTĚ NENÍ NAVRŽEN KONSOLIDAČNÍ NÁSY

12. BETONOVÉ KONSTRUKCE (TKP 18), OPĚRY, PILÍŘE, PŘECHODOVÉ DESKY, NOSNÁ KONSTRUKCE, ATD. (TKP 18)

- a) ZKOSENÍ VŠECH SKRYTÝCH HRAN 30/30 mm
- b) ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN SPODNÍ STAVBY 30/30 mm
- c) ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A ŘÍMS 15/15 mm
- d) POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA
- e) PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN
- f) UMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR JE ORIENTAČNÍ, UMÍSTĚNÍ SPAR BUDE UPŘESNĚNO V RDS
- g) TMEL POUŽITÝ PRO TĚSNĚNÍ SPAR BUDE ŠEDÉ BARVY

- h) BEDNĚNÍ NK BUDE NADVÝŠENO O PRŮHYB A SEDNUTÍ SKRUŽE. PŘESNÁ HODNOTA BUDE STANOVENA V RDS V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÉ TECHNOLOGII ZHOTOVITELE

13. NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE (TKP 19.A, TKP 19.B)

- a) NENÍ NAVRŽENA

14. LOŽISKA (TKP 22, TKP 19, ČSN EN 1337, TP 75, TP 124, VL4)

- a) NEJSOU NAVRŽENA

15. MOSTNÍ ZÁVĚRY (TKP 23, TKP 19, TP 86, TP 80, TP 124, VL4)

- a) NEJSOU NAVRŽENY

16. ODVODNĚNÍ MOSTU (TKP 19, TP 107, TP 83, ČSN EN 124, VL4)

- a) SCHÉMA ODVODNĚNÍ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ RDS ODVODNĚNÍ MOSTU
- b) BUDOU POUŽITY MOSTNÍ ODVODŇOVAČE 300 x 500 mm, S LAPAČEM SPLAVENIN, S UZAMYKATELNOU MŘÍŽÍ, ODTOKOVÁ TVAROVKA DN 150, TŘÍDA D 400 DLE ČSN EN 124
- c) TRUBIČKY ODVODNĚNÍ IZOLACE BUDOU Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
- d) ODTOKOVÁ POTRUBÍ MOSTNÍHO ODVODNĚNÍ BUDOU PROVEDENA ZE SKLOLAMINÁTU
- e) TRUBIČKY IZOLACE BUDOU ZABETONOVANÉ DLE VL4 406.11, OSAZENÍ TRUBIČKY DO CHRÁNÍČKY SE NEPOVOLUJE
- f) TALÍŘE ODVODŇOVAČŮ BUDOU ZABETONOVÁNY SOUČASNĚ S BETONÁŽÍ NK, DODATEČNĚ OSAZENÍ TALÍŘŮ SE NEPOVOLUJE
- g) OCELOVÉ SOUČÁSTI ODVODNĚNÍ (SPOJKY, ZÁVĚSY, APOD.) BUDOU Z NEREZOVÉ OCELI 1.4362, 1.4401, 1.4404, 1.4406 NEBO 1.4571
- h) PRVKY ODVODNĚNÍ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY MASKOVACÍM NÁTĚREM.
- i) VŠECHNY SOUČÁSTI SKLOLAMINATOVÉHO POTRUBÍ A SPOJOVACÍCH PRVKŮ BUDOU V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ
- j) UCHYCENÍ TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU
- k) ZÁVĚSY BUDOU PROVEDENY VČETNĚ PRVKŮ PRO ZACHYCENÍ RADIÁLNÍCH SIL V OBLOUČÍCH A KOLENECH SVODU

17. ŘÍMSY (TKP 18, TP203, VL4, PPK–KAB)

- a) PRACOVNÍ NEBO SMRŠŤOVACÍ SPÁRY ŘÍMS JSOU ROZMÍSTĚNY ORIENTAČNĚ PRO VZDÁLENOST SLOUPKŮ SVODIDEL 2 m, ROZMÍSTĚNÍ SE UPRAVÍ V RDS DLE POUŽITÉHO TYPU SVODIDEL
- b) KOTVENÍ ŘÍMSY BUDE UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PD A NAVRŽENO TAK, ABY PŘENESLO POŽADOVANÉ SÍLY DLE PŘÍSLUŠNÉHO TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
- c) KOTVENÍ BUDE REALIZOVÁNO CERTIFIKOVANOU VLEPOVACÍ KOTVOU ZKOUŠENOU DLE ETAG DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI A PODMÍNKY EN 1504–6
- d) VÝZTUŽ ŘÍMS BUDE PRŮBĚŽNÁ PO CELÉ DÉLCE MOSTU (BEZ PŘERUŠOVÁNÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE)

18. ZÁDRŽNÝ SYSTÉM NA MOSTĚ (TKP 11, TP 114, TP 139, TP 203, TP 124, ČSN EN 1317, VOR)

- a) SPECIFIKACE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU NA MOSTĚ VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- b) VÝPLŇ ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA – SVISLÁ VÝPLŇ

19. ZÁBRADLÍ (TKP 11, TP 258, TP 186, TP 124, VL4)

- a) NENÍ NAVRŽENO

20. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP 19.B)

- a) ZÁBRADELNÍ SVODIDLA
OCHRANNÝ PROTIKOROZNÍ POVLAK DLE TKP 19B
BAREVNÝ ODSŤÍN V BAREVNĚ PALETĚ RAL 7043 DOPRAVNÍ ŠEDÁ B
- b) ODVODNĚNÍ MOSTU, SVODY, KOTVENÍ, ZÁVĚSY, SPOJE
OCHRANNÝ PROTIKOROZNÍ POVLAK DLE TKP 19B
BAREVNÝ ODSŤÍN V BAREVNĚ PALETĚ RAL 7043 DOPRAVNÍ ŠEDÁ B (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ NÁTĚRU)

21. ÚPRAVY POD MOSTEM A KOLEM MOSTU (TKP 18, ČSN 72 1860, ČSN EN 998–2)

- a) ZPEVNĚNÍ PLOCH JE NAVRŽENO Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm DO BETONU TL. 150 mm
- b) PRO ZPEVNĚNÍ PLOCH KOLEM OPĚR SE POUŽIJE LOMOVÝ KÁMEN TŘÍDY JAKOSTI „I“ DLE ČSN 72 1860, SPÁROVÁNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDENÉ CEMENTOVOU MALTOU PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4
- c) PRO OPEVNĚNÍ SVAHU PODĚL KŘÍŽUJÍCÍ KOMUNIKACE SE POUŽIJE LOMOVÝ KÁMEN TŘÍDY MIN. JAKOSTI „II“ DLE ČSN 72 1860, SPÁROVÁNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDENÉ CEMENTOVOU MALTOU PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF3

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

DOD.6

SO 206	MOST NA I/16 PŘES PŘELOŽKU POLNÍ CESTY V KM 6,700
--------	---

Objednatel:	 Ředitelství silnic a dálnic	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
-------------	--	--

 Valbek	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
---	--

 Valbek	Vypracoval	ING. I. BELDA		Zak. číslo	21-L113-001	
	Zodp. projektant	ING. I. BELDA		Datum	02/2025	
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA		Stupeň	PDPS	
	Akce	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	8x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha	TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY 1(2)			Měřítko	-
					Č. přílohy	Paré
					103	