

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY – SO 207

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

DRUH NK: MOST Z PŘEDPJATÉHO BETONU, PREFABRIKOVANÝ, RÁMOVÝ MOST
PLOCHA MOSTU (ČSN 736220): 255 m2
ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991: SKUPINA PK 1
BUDOUCÍ SPRÁVCE: ŘSD ČR
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU: NE
ZHOTOVENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S VYBRANÝMI PŘEDPISY (V ZÁVORCE ZA NÁZVEM ČÁSTI) A SOUVISEJÍCIMI PŘEDPISY

2. VYTÝČENÍ (TKP 1, ČSN 730420-2, VL4)

- a) PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ A GEOMETRICKÁ PŘESNOST DLE TKP 1, PŘÍLOHA 9, PŘÍSLUŠNÝCH TKPJEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A GEODETICKÉ DOKUMENTACE PDPS
- b) VYTÝČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 730420-2.
- c) PRO VYTÝČENÍ OBJEKTU BUDE ZŘÍZENO 3 KS BODŮ LOKÁLNÍ VYTÝČOVACÍ SÍTĚ (MIKROSÍTĚ), KONKRÉTNÍ POLOHA TĚCHTO BODŮ BUDE STANOVENA DLE PROJEKTU LVS V RDS, ZEMĚMĚŘIČSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝLUČNĚ Z BODŮ LVS
- d) PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.

3. VOZOVKA NA MOSTĚ (TKP 21, TKP 7, TKP 8, ČSN 73 6242, VL4)

- a) TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TDZ – I
- b) SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ:
- | | |
|------------------------|--|
| SMA 11 S, 40 MM | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ, ASFALT PMB 45/80–65, POKLÁDAT S PODCENÍM POVRCHU (KAMENIVO FRAKCE 2/4 V MNOŽSTVÍ 1,5 KG/M³), ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 043, ČSN EN 14 023 |
| PS–CP, 0,35 KG/M2 | POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ASFALT C 60 BP 5, ČSN EN 13808, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132 |
| MA 16 IV, 45 MM | OCHRANNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO LITÉHO ASFALTU, ASFALT 25/55–60, ČSN 73 6122, ČSN EN 13 108–6, ČSN EN 13 043 |
| AIP TL. 5 mm | VIZ IZOLACE PROTI VODĚ |
| CELKEM VOZOVKA – 90 mm | |
- c) ODVODŇOVACÍ PROUČEK Z LITÉHO ASFALTU JE NAVRŽEN
- | | |
|-----------------|--|
| MA 11 IV, 25 MM | VRSTVA MA S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ASFALT 10/40–65, ČSN 73 6122, ČSN EN 13 108–6, ČSN EN 13 043 |
|-----------------|--|
- d) OBRUSNÁ VRSTVA VOZOVKY MUSÍ BÝT SVÝM SLOŽENÍM A PARAMETRY SHODNÁ S OBRUSNOU VRSTVOU NA NAVAZUJÍCÍM SILNIČNÍM OBJEKTU.

4. VOZOVKA V PŘECHODOVÉ OBLASTI

- a) JE SOUČÁSTÍ PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE

5. IZOLACE PROTI VODĚ (TKP 21, ČSN 73 6242, VL4)

- a) IZOLAČNÍ SYSTÉM MOSTOVKY - NATAVOVANÝ IZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS S PRIMÁRNÍ VRSTVOU Z PEČETÍCÍ VRSTVY, SCHVÁLENÝ JAKO SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU MOSTŮ MINISTERSTVEM DOPRAVY ČR, SOUČÁSTÍ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU JE I PRIMÁRNÍ VRSTVA POVRCHU MOSTOVKY NÁLEŽEJÍCÍ KE KONKRÉTNÍMU SCHVÁLENÉMU IZOLAČNÍMU SYSTÉMU
- b) OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSAMI - ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU CELOPLOŠNĚ LEPENÝ DO ASFALTOVÉHO NÁTĚRU ZA HORKA
- c) BETONOVÉ PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 1xALP (MIN. 300 g/m2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE)
- d) IZOLACE RUBU OPĚR - NÁTĚR 1xALP (MIN. 300 g/m2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE), OCHRANNÁ VRSTVA - 2 VRSTVY GEOTEXTILIE S OCHRANNOU FUNKCÍ VE SMYSLU ČSN EN ISO 10318-1. ODOLNOST PROTI DYNAMICKÉMU PROTRŽENÍ DLE ČSN EN ISO 13433 ≤ 10 mm. ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ JEHLANEM DLE ČSN EN 14574 ≥400N. ÚČINNOST OCHRANY (300 KN/m2) DLE ČSN EN 13719 ≤ 2,3 %. MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 21, TP 97, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.

6. MATERIÁLY

BETONY	KRYTÍ
ČSN EN 206+A2, ČSN P 732404, TKP 18	MIN/JMEN
PILOTY	60/70
PODKLADNÍ BETONY	
C30/37-XA1+XF3+XC2	
C12/15-X0	
OPĚRY	45/55
C30/37-XF2+XD3+XC4	
KŘÍDLA	45/55
C30/37-XF2+XD3+XC4	
PŘECHODOVÉ DESKY	40/50
C30/37-XF2+XD1+XC2	

NK – NOSNÍKY	DLE VÝROBCE-XF2+XD3+XC4	45/55
NK – DESKA A PŘÍČNÍKY	C30/37-XF2+XD3+XC4	45/55
ŘÍMSY	C30/37-XF4+XD3+XC4	45/55
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	C30/37-XF4+XD3+XC4	
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY A SCHODY	C20/25n-XF3	
SPÁROVÁNÍ DLAŽBY	M 25	

OCEL PŘEDPÍNACÍ

prEN 10138–1 a 3
Y1860S7 NEBO Y1770S7
STUPEŇ PROTIKOROZNÍ OCHRANY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE PL2 (PŘI POUŽITÍ DODATEČNÉHO PŘEDPĚTÍ)
KABELOVÉ KANÁLKY – PLASTOVÉ KABELOVÉ KANÁLKY SE ZVLNĚNÝM POVRCHEM, TRVALE CELOZAPOUZDŘENÝ KABEL VČETNĚ KOTEV (PŘI POUŽITÍ DODATEČNÉHO PŘEDPĚTÍ)

OCEL BETONÁŘSKÁ

ČSN EN 10027-1
VŠECHNY VYZTUŽENÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE B 500B

OCEL KONSTRUKČNÍ

S235
ZÁBRADLÍ
DLE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU
KOTVENÍ ŘÍMS

7. KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP 18)

- a) VŠECHNY BETONOVÉ KONSTRUKCE
VŠECHNY SKRYTÉ POVRCHY – Aa, C1a
VŠECHNY VIDITELNÉ POVRCHY OPĚR A KŘÍDEL – C2d
VŠECHNY VIDITELNÉ POVRCHY NOSNÍKŮ – C1d
VŠECHNY NEBEDNĚNÉ PLOCHY – E
SVISLÝ POHLEDOVÝ POVRCH ŘÍMS – Bd*

Aa – NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
Bd – HOBLOVANÁ PRKNA NA POLODRÁŽKU
Bd* – HOBLOVANÁ PRKNA STEJNÉ ŠÍŘKY, MAX 120 mm, KLADENÁ SVISLE
C1a – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
C1d – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
C2d – CELOPLOŠNĚ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA
E – ÚPRAVA NEBEDNĚNÝCH PLOCH

8. PILOTY (TKP 16, ČSN EN 1536+A1, TP 124, TP 193, VL4)

- a) TOLERANCE ZHOTOVENÍ PILOT MUSÍ ODPOVÍDAT TKP 16 (VIZ ODSTAVEC 16.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY) A ČSN EN 1536+A1 (VIZ ODSTAVEC 8.1 VÝROBNÍ TOLERANCE)
- b) ZPŘÍSNĚNÍ TOLERANCE ZHOTOVENÍ PILOT SE NEPOŽADUJE
- c) “HLUCHÉ VRTÁNÍ” NENÍ (VE SMYSLU OTSKP) SOUČÁSTÍ DÉLKY VRTU
- d) ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT METODOU DYNAMICKÝCH IMPULZŮ (PIT) BUDE PROVEDENA NA VŠECH PILOTÁCH, TKP 16 (KAP. 16.5.3.9)
- e) ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT ULTRAZVUKEM (CHA) BUDE PROVEDENA NA DVOU PILOTÁCH KAŽDÉ OPĚRY CELKEM 2x2=4 ks
- f) MIN. OBSAH CEMENTU V BETONU PILOT MUSÍ NAD RÁMEC ČSN EN 206+A2 SPLNIT TAKÉ POŽADAVEK ČSN EN 1536+A1
- g) ARMOKOŠ PILOT SE NESMÍ POLOŽIT NA DNO VRTU A MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ VYSTŘEĐEN BETONOVÝMI Distančními podložkami

9. MIKROPILOTY (TKP 29)

- a) NEJSOU NAVRŽENY

10. ZEMNÍ PRÁCE, PŘECHODOVÉ OBLASTI (TKP 4, TKP 3, TP 83, TP 107, ČSN 73 6244, VL4)

- a) JAKO TĚSNÍCÍ VRSTVA PŘECHODOVÉ OBLASTI SE POUŽÍJE GEOMEMBRÁNA ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
- b) PŘECHODOVÉ OBLASTI BUDOU ZHOTOVENY V SOULADU S TP 261, ČSN 73 6244 A VL4
- c) NAPOJENÍ VLEČENÉ PŘECHODOVÉ DESKY BUDE PROVEDENO DLE VL4 302.04 S NÁSLEDUJÍCÍMI ÚPRAVAMI;
– VE VOZOVCE NEBUDE PROVEDENA ŘEZANÁ SPÁRA
– VOZOVKA NEBUDE VYZTUŽENA GEOMŘÍŽÍ

11. KONSOLIDAČNÍ A PŘITĚŽOVACÍ NÁSYPY

- a) NA MOSTĚ NENÍ NAVRŽEN KONSOLIDAČNÍ NÁSYP

12. BETONOVÉ KONSTRUKCE (TKP 18), OPĚRY, PILÍŘE, PŘECHODOVÉ DESKY, NOSNÁ KONSTRUKCE, ATD. (TKP 18)

- a) ZKOSENÍ VŠECH SKRYTÝCH HRAN 30/30 mm
- b) ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN SPODNÍ STAVBY 30/30 mm
- c) ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A ŘÍMS 15/15 mm
- d) POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA
- e) PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO

- VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN
- f) UMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR JE ORIENTAČNÍ, UMÍSTĚNÍ SPAR BUDE UPŘESNĚNO V RDS
- g) TMEL POUŽITÝ PRO TĚSNĚNÍ SPAR BUDE ŠEDÉ BARVY
- h) BEDNĚNÍ NK BUDE NADVÝŠENO O PRŮHYB A SEDNUTÍ SKRUŽE. PŘESNÁ HODNOTA BUDE STANOVENA V RDS V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÉ TECHNOLOGII ZHOTOVITELE

13. NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE (TKP 19.A, TKP 19.B)

- a) NENÍ NAVRŽENA

14. LOŽISKA (TKP 22, TKP 19, ČSN EN 1337, TP 75, TP 124, VL4)

- a) NEJSOU NAVRŽENA

15. MOSTNÍ ZÁVĚRY (TKP 23, TKP 19, TP 86, TP 80, TP 124, VL4)

- a) NEJSOU NAVRŽENY

16. ODVODNĚNÍ MOSTU (TKP 19, TP 107, TP 83, ČSN EN 124, VL4)

- a) ODVODNĚNÍ MOSTU JE ŘEŠENO POVRCHOVÝM ODTOKEM VODY (BEZ ODVODŇOVACÍCH ODVODŇOVACÍHO POTRUBÍ)
- b) TRUBIČKY ODVODNĚNÍ IZOLACE BUDOU Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
- c) TRUBIČKY IZOLACE BUDOU ZABETONOVANÉ DLE VL4 406.11, OSAZENÍ TRUBIČKY DO CHRÁNÍČKY SE NEPOVOLUJE

17. ŘÍMSY (TKP 18, TP203, VL4, PPK-KAB)

- a) PRACOVNÍ NEBO SMRŠŤOVACÍ SPÁRY ŘÍMS JSOU ROZMÍSTĚNY ORIENTAČNĚ PRO VZDÁLENOST SLOUPKŮ SVODIDEL 2 m, ROZMÍSTĚNÍ SE UPRAVÍ V RDS DLE POUŽITÉHO TYPU SVODIDEL
- b) KOTVENÍ ŘÍMSY BUDE UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PD A NAVRŽENO TAK, ABY PŘENESLO POŽADOVANÉ SÍLY DLE PŘÍSLUŠNÉHO TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
- c) KOTVENÍ BUDE REALIZOVÁNO CERTIFIKOVANOU VLEPOVACÍ KOTVOU ZKOUŠENOU DLE ETAG DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI A PODMÍNKY EN 1504–6
- d) VÝZTUŽ ŘÍMS BUDE PRŮBĚŽNÁ PO CELÉ DÉLCE MOSTU (BEZ PŘERUŠOVÁNÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE)

18. ZÁDRŽNÝ SYSTÉM NA MOSTĚ (TKP 11, TP 114, TP 139, TP 203, TP 124, ČSN EN 1317, VOR)

- a) SPECIFIKACE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU NA MOSTĚ VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- b) VÝPLŇ ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA – SVISLÁ VÝPLŇ

19. ZÁBRADLÍ (TKP 11, TP 258, TP 186, TP 124, VL4)

- a) SPECIFIKACE ZÁBRADLÍ NA MOSTĚ VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- b) POD PATNÍM PLECHEM SLOUKŮ BUDE POLYMERNÍ MALTA, MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP18 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM
- c) KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL: 8.8 A4 (ČSN EN 10027-1)

20. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP 19.B)

- a) SVODIDLA, ZÁBRADELNÍ SVODIDLA, ZÁBRADLÍ
OCHRANNÝ PROTIKOROZNÍ POVLAK DLE TKP 19B
BAREVNÝ ODSŤÍN V BAREVNÉ PALETĚ RAL 7043 DOPRAVNÍ ŠEDÁ B

21. ÚPRAVY POD MOSTEM A KOLEM MOSTU (TKP 18, ČSN 72 1860, ČSN EN 998-2)

- a) ZPEVNĚNÍ PLOCH JE NAVRŽENO Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm DO BETONU TL. 150 mm
- b) PRO ZPEVNĚNÍ PLOCH SE POUŽÍJE LOMOVÝ KÁMEN TŘÍDY JAKOSTI „I“ DLE ČSN 72 1860, SPÁROVÁNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDENÉ CEMENTOVOU MALTOU PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4
- c) VŠECHNY POUŽITÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY (OBRUBNÍKY) MUSÍ BÝT ODOLNÉ PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4

22. SCHEMATICKÉ VÝKRESY PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE (TP 136, ČSN EN 10168, ČSN EN 10204, VL4)

- a) SCHÉMATICKÉ VÝKRESY VÝZTUŽÍ JSOU ZPRACOVÁNY PRO ÚČEL PDPS A ZOBRAZUJÍ ZÁKLADNÍ MOŽNÉ VYTUŽENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ. PRO VYZTUŽENÍ JE UVAŽOVANÁ ROZTEČ KLADENÍ PRUTŮ 150 mm (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) A MAXIMÁLNÍ DÉLKA PRUTŮ 12 m. PRO VYZTUŽENÍ JSOU POUŽITY PROFILY Ø8, 10, 12, 16, 20, 25 A 32 mm.
- b) USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE V PROJEKTU PDPS NENÍ PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ. ZHOTOVITEL JE POVINEN V RÁMCI RDS PŘEDLOŽIT VÝKRESY VÝZTUŽÍ ZHOTOVENÉ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ PRO STUPEŇ RDS, SE ZOHLEDNĚNÍM VLASTNÍCH POŽADAVKŮ NA TVAR A ROZMÍSTĚNÍ VÝZTUŽE, POUŽITÉ PROFILY, DÉLKU PRUTŮ, TECHNOLOGII VÝSTAVBY APOD.

- c) V PŘÍPADĚ POUŽITÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU VÝZTUŽE (NAPŘ. Z DŮVODU SNÍŽENÉHO KRYTÍ, PŘECHODU PŘES PRACOVNÍ SPÁRY, KTERÉ NEBUDOU ZABETONOVÁNY DO 8 TÝDNŮ APOD.) BUDE POUŽIT EPOXIDOVÝ NÁTĚR TL. MIN. 200 µm.
- d) KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE PILOT JE VZTAŽENÉ NA VNITŘNÍ STRANU VÝPAŽNICE. UVAŽUJE SE S TLOUŠŤKOU VÝPAŽNICE 40 mm

23. OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM ATMOSFERICKÉMU PŘEPĚTÍ (TP 124, VL4)

- a) NA MOSTĚ BUDOU PROVEDENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ STUPNĚ Č. 4 PROTI ÚČINKU BLUDNÝCH PROUDŮ DLE TP 124, PŘÍLOHA 8. JEDNÁ SE O KOMBINACI PRIMÁRNÍ OCHRANY DLE ČL. 5.2, PŘÍPADNĚ SEKUNDÁRNÍ OCHRANY DLE ČL. 5.3 A O KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ DLE ČLÁNKU 5.4. KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ SPOČÍVAJÍ V NEVODIVÉM ODDĚLENÍ SPODNÍ STAVBY OD NOSNÉ KONSTRUKCE ZŘÍZENÍM IZOLAČNÍ VRSTVY Z POLYMERNÍHO BETONU V TL. 20 MM POD LOŽISKY, ELEKTRICKY IZOLOVANÝMI MOSTNÍMI ZÁVĚRY, ELEKTRICKY IZOLOVANÝMI STYKY SVODNIC SVODIDEL NAD MOSTNÍMI ZÁVĚRY A ELEKTRICKÉM ODDĚLENÍ DÍLŮ ZÁBRADLÍ NAD DILATAČÍ. NAVRHUJE SE ELEKTRICKY VODIVÉ PROPOJENÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE VČETNĚ JEJÍHO PROPOJENÍ S KOTEVNÍMI PRVKY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE A JEJÍHO VYVEDENÍ NA POVRCH KOSNTRUKCE. SOUČÁSTÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY BUDOU ROVNĚŽ ELEKTRICKÁ A GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ, KTERÁ BUDOU PROVÁDĚNA DLE METODICKÉHO POKYNU DEM MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SCHVÁLENÝCH MD ČR Č.J. 20680/95-230 A TVOŘÍ DOKUMENTACI ELEKTRICKÝCH A GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ (DEM), KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ „PASPORTU MOSTU PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI“.
- b) NA MOSTĚ NEBUDOU PROVEDENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM V SOULADU S TP 124 (ČL.5.6)

24. TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

- a) ZHOTOVITEL JE POVINEN ZOHLEDNIT MÍSTNÍ PODMÍNKY V MÍSTĚ BUDOUCÍHO STAVENÍŠTĚ ZEJMÉNA PRO ZEMNÍ PRÁCE, PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, VRTÁNÍ PILOT, ZALOŽENÍ PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ A SKRUŽÍ, APOD.
- b) VÝKOPY NEZASAHUJÍ POD PŘEDPOKLÁDANOU HLADINU PODZEMNÍ VODY.
- c) STAVEBNÍ JÁMY BUDOU SVAHOVANÉ VE SKLONU 1:1. PŮDORYSNÝ ROZMĚR KAŽDÉ JÁMY BUDE VŽDY O 0,6 M NA KAŽDOU STRANU VĚTŠÍ NEŽ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZÁKLADU. VŠECHNY STAVEBNÍ JÁMY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ODVODNĚNY. V PŘÍPADĚ, ŽE NELZE ODVODNIT STAVEBNÍ JÁMU PŘÍMO NA TERÉN, UMÍSTÍ SE V ROZÍCH STAVEBNÍ JÁMY JÍMKY PRO ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY.

KONEC TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ A POZNÁMEK – SO 207

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 207 MOST NA I/16 PŘES PŘEPEŘSKÝ POTOK V KM 7,870

Objednatel:



Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. O. BAKHMET		Zak. číslo	21-L113-001
	Zodp. projektant	ING. O. BAKHMET		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA		Stupeň	PDPS
	Akce	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY			Měřítko	-
				Č. přílohy	Paré
103					