

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY – SO 221

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

DRUH NK: MOST Z PŘEDPJATÉHO BETONU, TRÁMOVÝ MOST
PLOCHA MOSTU (ČSN 736220): 562 m2
ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991: SKUPINA PK 1
BUDOUCÍ SPRÁVCE: KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU: NE
ZHOTOVENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S VYBRANÝMI PŘEDPISY
(V ZÁVORCE ZA NÁZVEM ČÁSTI) A SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY

2. VYTÝČENÍ (TKP 1, ČSN 730420–2, VL4)

- a) PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ A GEOMETRICKÁ PŘESNOST DLE TKP 1, PŘÍLOHA 9, PŘÍSLUŠNÝCH TKP JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A GEODETICKÉ DOKUMENTACE PDPS
- b) VYTÝČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 730420-2.
- c) PRO VYTÝČENÍ OBJEKTU BUDE ZŘÍZENO 4 KS BODŮ LOKÁLNÍ VYTÝČOVACÍ SÍTĚ (MIKROSÍTĚ), KONKRÉTNÍ POLOHA TĚCHTO BODŮ BUDE STANOVENA DLE PROJEKTU LVS V RDS, ZEMĚMĚŘIČSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝLUČNĚ Z BODŮ LVS
- d) PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.

3. VOZOVKA NA MOSTĚ (TKP 21, TKP 7, TKP 8, ČSN 73 6242, VL4)

- a) TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TDZ – IV
- b) SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ:
ACO 11 +, 40 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ASFALT 50/70 ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
PS–CP, 0,35 kg/m2 POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ASFALT C 60 BP 5, ČSN EN 13808, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
MA 16 IV, 45 mm OCHRANNÁ VRSTVA LITÉHO ASFALTU, ASFALT 25/55-60, ČSN 73 6122, ČSN EN 13 108-6, ČSN EN 13 043
- c) AIP TL. 5 mm VIZ IZOLACE PROTI VODĚ
CELKEM VOZOVKA – 90 mm
- d) ODVODŇOVACÍ PROUŽEK Z LITÉHO ASFALTU JE NAVRŽEN
MA 11 IV, 30 MM VRSTVA MA S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ASFALT 10/40-65, ČSN 73 6122, ČSN EN 13 108-6, ČSN EN 13 043

4. VOZOVKA V PŘECHODOVÉ OBLASTI

- a) JE SOUČÁSTÍ PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE

5. IZOLACE PROTI VODĚ (TKP 21, ČSN 73 6242, VL4)

- a) IZOLAČNÍ SYSTÉM MOSTOVKY – NATAVOVANÝ IZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS S PRIMÁRNÍ VRSTVOU Z PEČETÍCÍ VRSTVY, SCHVÁLENÝ JAKO SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU MOSTŮ MINISTERSTVEM DOPRAVY ČR, SOUČÁSTÍ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU JE I PRIMÁRNÍ VRSTVA POVRCHU MOSTOVKY NÁLEŽEJÍCÍ KE KONKRÉTNÍMU SCHVÁLENÉMU IZOLAČNÍMU SYSTÉMU
- b) OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSAMI – ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU CELOPLOŠNĚ LEPENÝ DO ASFALTOVÉHO NÁTĚRU ZA HORKA
- c) BETONOVÉ PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 1xALP (MIN. 300 g/m2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE)
- d) IZOLACE RUBU OPĚR – NÁTĚR 1xALP (MIN. 300 g/m2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE), OCHRANNÁ VRSTVA – 2 VRSTVY GEOTEXTILIE S OCHRANNOU FUNKCÍ VE SMYSLU ČSN EN ISO 10318-1. ODOLNOST PROTI DYNAMICKÉMU PROTRŽENÍ DLE ČSN EN ISO 13433 ≤ 10 mm. ODOLNOST PROTI PRORÁŽENÍ JEHLANEM DLE ČSN EN 14574 ≥400N. ÚČINNOST OCHRANY (300 KN/m2) DLE ČSN EN 13719 ≤ 2,3 %. MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 21, TP 97, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.

6. MATERIÁLY

BETONY	KRYTÍ
ČSN EN 206+A2, ČSN P 732404, TKP 18	MIN/JMEN
PILOTY	C30/37–XA2+XC2 60/70
PODKLADNÍ BETONY	C12/15–X0
ZÁKLADY	C30/37–XF2+XD1+XC2 50/60
PILÍŘE	C30/37–XF4+XD3+XC4 45/55
OPĚRY	C30/37–XF4+XD3+XC4 45/55
NOSNÁ KONSTRUKCE	C35/45–XF4+XD3+XC4 45/55
PŘECHODOVÉ DESKY	C25/30–XF2+XD1+XC2 40/50
ŘÍMSY	C30/37–XF4+XD3+XC4 45/55
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	C30/37–XF4+XD3+XC4

PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY A SCHODY	C20/25n–XF3
BETONOVÝ PRÁH PRO OPĚVNĚNÍ SVAHU	C30/37–XF4
SPÁROVÁNÍ DLAŽBY	M 25
POZNÁMKA: SVP XA2 – SÍRANOVÁ AGRESIVITA	

OCEL PŘEDPÍNACÍ	prEN 10138–1 a 3
Y1860S7 NEBO Y1770S7	
STUPEŇ PROTIKOROZNÍ OCHRANY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE PL2	
KABELOVÉ KANÁLKY – PLASTOVÉ KABELOVÉ KANÁLKY SE ZVLNĚNÝM POVRCHEM, TRVALE CELOZAPOUZDRĚNÝ KABEL VČETNĚ KOTEV	

OCEL BETONÁŘSKÁ	ČSN EN 10027–1
VŠECHNY VYZTUŽENÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE	B 500B

OCEL KONSTRUKČNÍ	
ZÁBRADLÍ	S235
KOTVENÍ ŘÍMS	DLE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU

7. KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP 18)

- a) VŠECHNY BETONOVÉ KONSTRUKCE
VŠECHNY SKRYTÉ POVRCHY – Aa, C1a
VŠECHNY VIDITELNÉ POVRCHY – Bd
VŠECHNY NEBEDNĚNÉ PLOCHY – E
SVISLÝ POHLEDOVÝ POVRCH ŘÍMS – Bd*
- Aa – NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
Bd – HOBLOVANÁ PRKNA NA POLODŘÁŽKU
Bd* – HOBLOVANÁ PRKNA STEJNÉ ŠÍŘKY, MAX 120 mm, Kladená svisle
C1a – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
C1d – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
C2d – CELOPLOŠNĚ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA
E – ÚPRAVA NEBEDNĚNÝCH PLOCH

8. PILOTY (TKP 16, ČSN EN 1536+A1, TP 124, TP 193, VL4)

- a) TOLERANCE ZHOTOVENÍ PILOT MUSÍ ODPOVÍDAT TKP 16 (VIZ ODSTAVEC 16.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY) A ČSN EN 1536+A1 (VIZ ODSTAVEC 8.1 VÝROBNÍ TOLERANCE)
- b) ZPŘÍSNĚNÍ TOLERANCE ZHOTOVENÍ PILOT SE NEPOŽADUJE
- c) "HLUCHÉ VRTÁNÍ" NENÍ (VE SMYSLU OTSKP) SOUČÁSTÍ DÉLKY VRTU
- d) ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT METODOU DYNAMICKÝCH IMPULZŮ (PIT) BUDE PROVEDENA NA VŠECH PILOTÁCH, TKP 16 (KAP. 16.5.3.9)
- e) ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT ULTRAZVUKEM (CHA) BUDE PROVEDENA NA DVOU PILOTÁCH KAŽDÉ OPĚRY A DVOU PILOTÁCH ZÁKLADU PILÍŘE, CELKEM 2x2+2x2=8 ks
- f) MIN. OBSAH CEMENTU V BETONU PILOT MUSÍ NAD RÁMEC ČSN EN 206+A2 SPLNIT TAKÉ POŽADAVEK ČSN EN 1536+A1
- g) ARMOKOŠ PILOT SE NESMÍ POLOŽIT NA DNO VRTU A MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ VYSTŘEDĚN BETONOVÝMI DISTANČNÍMI PODLOŽKAMI

9. MIKROPILOTY (TKP 29)

- a) NEJSOU NAVRŽENY

10. ZEMNÍ PRÁCE, PŘECHODOVÉ OBLASTI (TKP 4, TKP 3, TP 83, TP 107, ČSN 73 6244, VL4)

- a) JAKO TĚSNÍCÍ VRSTVA PŘECHODOVÉ OBLASTI SE POUŽIJE GEOMEMBRÁNA ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm

11. KONSOLIDAČNÍ A PŘITĚŽOVACÍ NÁSYPY

- a) NA MOSTĚ NENÍ NAVRŽEN KONSOLIDAČNÍ NÁSYP

12. BETONOVÉ KONSTRUKCE (TKP 18), OPĚRY, PILÍŘE, PŘECHODOVÉ DESKY, NOSNÁ KONSTRUKCE, ATD. (TKP 18)

- a) ZKOSENÍ VŠECH SKRYTÝCH HRAN 30/30 mm
- b) ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN SPODNÍ STAVBY 30/30 mm
- c) ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A ŘÍMS 15/15 mm
- d) POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA
- e) PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN
- f) UMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR JE ORIENTAČNÍ, UMÍSTĚNÍ SPAR BUDE UPŘESNĚNO V RDS
- g) TMEL POUŽITÝ PRO TĚSNĚNÍ SPAR BUDE SEDĚ BARVY
- h) BEDNĚNÍ NK BUDE NADVÝŠENO O PRŮHYB A SEDNUTÍ SKRUŽE. PŘESNÁ HODNOTA BUDE STANOVENA V RDS V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÉ TECHNOLOGII ZHOTOVITELE

13. NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE (TKP 19.A, TKP 19.B)

- a) NENÍ NAVRŽENA

14. LOŽISKA (TKP 22, TKP 19, ČSN EN 1337, TP 75, TP 124, VL4)

- a) NA MOSTĚ JSOU NAVRŽENA HRNCOVÁ LOŽISKA
- b) LOŽISKA BUDOU VYMĚNITELNÁ A REKTIFIKOVATELNÁ, KOTVENÁ LOŽISKA BUDOU MÍT ZDVOJENOU HORNÍ A DOLNÍ DESKU
- c) VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE LOŽISEK PRO STUPEŇ RDS
- d) ULOŽENÍ LOŽISEK BUDE ODPOVÍDAT, ULOŽENÍ HRNCOVÝCH A KALOTOVÝCH LOŽISEK DLE VL4 304.01, HORNÍ NÁLITEK LOŽISEK DLE VL4 304.04, UMÍSTĚNÍ PODLOŽISKOVÉHO BLOKU DLE VL4 304.05
- e) PŘEDNASTAVENÍ LOŽISEK BUDE STANOVENO V RDS DLE SKUTEČNÉHO HARMONOGRAMU VÝSTAVBY
- g) VÝŠKA LOŽISKOVÝCH BLOKŮ BUDE UPŘESNĚNA V RDS DLE DODAVATELE LOŽISEK
- h) DOČASNÉ BLOKACE LOŽISEK SE NEPŘEDPOKLÁDÁJÍ
- i) LOŽISKA BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENA, BUDOU OPATŘENA ŠTÍTKY A MĚŘÍTKY POSUNU LOŽISEK, ŠTÍTKY A MĚŘÍTKA MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ ORIENTOVANÉ, PŘÍSTUPNÉ A ČITELNÉ

15. MOSTNÍ ZÁVĚRY (TKP 23, TKP 19, TP 86, TP 80, TP 124, VL4)

- a) NA MOSTĚ JSOU NAVRŽENY MOSTNÍ ZÁVĚRY DRUH 4 – MOSTNÍ ZÁVĚR S JEDNODUCHÝM TĚSTĚNÍM SPÁRY
- b) VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE MOSNÍCH ZÁVĚRŮ PRO STUPEŇ RDS
- c) SNÍŽENÁ HLUČNOST MZ NENÍ POŽADOVÁNA
- d) UVEDENÝ DILATAČNÍ POSUN MZ MŮŽE BÝT, V RDS, NA ZÁKLADĚ HARMONOGRAMU PROVÁDĚNÍ OPTIMALIZOVÁN
- e) PŘEDNASTAVENÍ MZ BUDE STANOVENO V RDS DLE SKUTEČNÉHO HARMONOGRAMU VÝSTAVBY
- f) PRŮCHOD CHRÁNIČEK MOSTNÍM ZÁVĚREM BUDE PROVEDEN TAK, ABY NEUMOŽNIL PŘÍSTUP K PŘEVÁDĚNÝM KABELŮM A JEJICH PŘÍPADNÉ SCIZENÍ
- g) TĚSNĚNÍ ZÁVĚRU BUDE PROVEDENO I NA SVISLÝCH HRANÁCH ŘÍMS S PŘESAHEM 100 MM
- h) V CHODNÍKOVÉ ČÁSTI BUDOU MOSTNÍ ZÁVĚRY OPATŘENY NEREZOVÝMI KRYCÍMI PLECHY

16. ODVODNĚNÍ MOSTU (TKP 19, TP 107, TP 83, ČSN EN 124, VL4)

- a) SCHÉMA ODVODNĚNÍ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ RDS ODVODNĚNÍ MOSTU
- b) BUDOU POUŽITY MOSTNÍ ODVODŇOVAČE 300 x 500 mm, S LAPAČEM SPLAVENIN, S UZAMYKATELNOU MŘÍŽÍ, ODTOKOVÁ TVAROVKA DN 150, TŘÍDA D 400 DLE ČSN EN 124
- c) TRUBIČKY ODVODNĚNÍ IZOLACE BUDOU Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
- d) ODTOKOVÁ POTRUBÍ MOSTNÍHO ODVODNĚNÍ BUDOU PROVEDENA ZE SKLOLAMINÁTU
- e) TRUBIČKY IZOLACE BUDOU ZABETONOVANÉ DLE VL4 406.11, OSAZENÍ TRUBIČKY DO CHRÁNIČKY SE NEPOVOLUJE
- f) TALÍŘE ODVODŇOVAČŮ BUDOU ZABETONOVÁNY SOUČASNĚ S BETONÁŽÍ NK, DODATEČNĚ OSAZENÍ TALÍŘŮ SE NEPOVOLUJE
- g) OCELOVÉ SOUČÁSTI ODVODNĚNÍ (SPOJKY, ZÁVĚSY, APOD.) BUDOU Z NEREZOVÉ OCELI 1.4362, 1.4401, 1.4404, 1.4406 NEBO 1.4571
- h) PRVKY ODVODNĚNÍ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY MASKOVACÍM NÁTĚREM.
- i) VŠECHNY SOUČÁSTI SKLOLAMINATOVÉHO POTRUBÍ A SPOJOVACÍCH PRVKŮ BUDOU V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ
- j) UCHYCENÍ TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU
- k) ZÁVĚSY BUDOU PROVEDENY VČETNĚ PRVKŮ PRO ZACHYCENÍ RADIÁLNÍCH SIL V OBLOUČÍCH A KOLENECH SVODU

17. ŘÍMSY (TKP 18, TP203, VL4, PPK–KAB)

- a) PRACOVNÍ NEBO SMRŠŤOVACÍ SPÁRY ŘÍMS JSOU ROZMÍSTĚNY ORIENTAČNĚ PRO VZDÁLENOST SLOUPKŮ SVODIDEL 2 m, ROZMÍSTĚNÍ SE UPRAVÍ V RDS DLE POUŽITÉHO TYPU SVODIDEL
- b) KOTVENÍ ŘÍMSY BUDE UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PD A NAVRŽENO TAK, ABY PŘENESLO POŽADOVANÉ SÍLY DLE PŘÍSLUŠNÉHO TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
- c) KOTVENÍ BUDE REALIZOVÁNO CERTIFIKOVANOU VLEPOVACÍ KOTVOU ZKOUŠENOU DLE ETAG DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI A PODMÍNKY EN 1504–6
- d) VÝZTUŽ ŘÍMS BUDE PRŮBĚŽNÁ PO CELÉ DÉLCE MOSTU (BEZ PŘERUŠOVÁNÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE)

18. ZÁDRŽNÝ SYSTÉM NA MOSTĚ (TKP 11, TP 114, TP 139, TP 203, TP 124, ČSN EN 1317, VOR)


- a) SPECIFIKACE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU NA MOSTĚ VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- b) VÝPLŇ ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA – VÝPLŇ ZE SÍTÍ, VELIKOST OKA MAX. 20/20 mm

19. ZÁBRADLÍ (TKP 11, TP 258, TP 186, TP 124, VL4)

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 221	NADJEZD PŘELOŽKY III/2768 V KM 2,200
Objednatel:	 Ředitelství silnic a dálnic Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
---	--

	Vypracoval	ING. S. RŮŽIČKA		Zak. číslo	21-L113-001	
	Zodp. projektant	ING. S. RŮŽIČKA		Datum	02/2025	
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA		Stupeň	PDPS	
	Akce	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	8x A4
					Měřítko	-
					Č. přílohy	Paré
Zhotovitel:	Příloha					
Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY 1(2)					
103						