

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY – SO 222

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

DRUH NK: MOST Z PŘEDPJATÉHO BETONU, TRÁMOVÝ MOST  
PLOCHA MOSTU (ČSN 736220): 533 m2  
ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1991: SKUPINA PK 1  
BUDOUCÍ SPRÁVCE: ŘSD ČR  
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU: NE  
ZHOTOVENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S VYBRANÝMI PŘEDPISY (V ZÁVORCE ZA NÁZVEM ČÁSTI) A SOUVISEJÍCIMI PŘEDPISY

2. VYTÝČENÍ (TKP 1, ČSN 730420-2, VL4)

- a) PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ A GEOMETRICKÁ PŘESNOST DLE TKP 1, PŘÍLOHA 9, PŘÍSLUŠNÝCH TKPJEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A GEODETICKÉ DOKUMENTACE PDPS
- b) VYTÝČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 730420-2.
- c) PRO VYTÝČENÍ OBJEKTU BUDE ZŘÍZENO 4 KS BODŮ LOKÁLNÍ VYTÝČOVACÍ SÍTĚ (MIKROSÍTĚ), KONKRÉTNÍ POLOHA TĚCHTO BODŮ BUDE STANOVENA DLE PROJEKTU LVS V RDS, ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝLUČNĚ Z BODŮ LVS
- d) PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZSAHU STAVBY OBJEKTU, DODRŽET STANOVENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, PŘÍPADNĚ PROVÉST JEJICH PŘELOŽKU A PROVÉST KOORDINACI OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KOMUNIKACÍ A SÍTÍ.

3. VOZOVKA NA MOSTĚ (TKP 21, TKP 7, TKP 8, ČSN 73 6242, VL4)

- a) TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: TDZ – I
- b) SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ:  
SMA 11 S, 40 MM ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ, ASFALT PMB 45/80–65, POKLÁDAT S PODRCENÍM POVRCHU (KAMENIVO FRAKCE 2/4 V MNOŽSTVÍ 1,5 KG/M³), ČSN EN 13108–5, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 043, ČSN EN 14 023  
PS–CP, 0,35 KG/M2 POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ASFALT C 60 BP 5, ČSN EN 13808, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132  
MA 16 IV, 45 MM OCHRANNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO LITÉHO ASFALTU, ASFALT 25/55–60, ČSN 73 6122, ČSN EN 13 108–6, ČSN EN 13 043  
POZNÁMKA: VÝSLEDNÝ SKLON PODKLADU JE 6,5% A PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT PŘIJATA PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 73 6122
- c) AIP TL. 5 mm VIZ IZOLACE PROTI VODĚ  
CELKEM VOZOVKA – 90 mm
- d) ODVODŇOVACÍ PROUŽEK Z LITÉHO ASFALTU NENÍ NAVRŽEN
- e) OBRUSNÁ VRSTVA VOZOVKY MUSÍ BÝT SVÝM SLOŽENÍM A PARAMETRY SHODNÁ S OBRUSNOU VRSTVOU NA NAVAZUJÍCÍM SILNIČNÍM OBJEKTU.

4. VOZOVKA V PŘECHODOVÉ OBLASTI

- a) JE SOUČÁSTÍ PŘEVÁDĚNĚ KOMUNKACE

5. IZOLACE PROTI VODĚ (TKP 21, ČSN 73 6242, VL4)

- a) IZOLAČNÍ SYSTÉM MOSTOVKY – NATAVOVANÝ IZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS S PRIMÁRNÍ VRSTVOU Z PEČETÍCÍ VRSTVY, SCHVÁLENÝ JAKO SOUČÁST HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU MOSTŮ MINISTERSTVEM DOPRAVY ČR, SOUČÁSTÍ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU JE I PRIMÁRNÍ VRSTVA POVRCHU MOSTOVKY NÁLEŽEJÍCÍ KE KONKRÉTNÍMU SCHVÁLENÉMU IZOLAČNÍMU SYSTÉMU
- b) OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSAMI – ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU CELOPLOŠNĚ LEPENÝ DO ASFALTOVÉHO NÁTĚRU ZA HORKA
- c) BETONOVÉ PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 1xALP (MIN. 300 g/m2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE)
- d) IZOLACE RUBU OPĚR – NÁTĚR 1xALP (MIN. 300 g/m2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE), OCHRANNÁ VRSTVA – 2 VRSTVY GEOTEXTILIE S OCHRANNOU FUNKCÍ VE SMYSLU ČSN EN ISO 10318-1. ODOLNOST PROTI DYNAMICKÉMU PROTRŽENÍ DLE ČSN EN ISO 13433 ≤ 10 mm. ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ JEHLANEM DLE ČSN EN 14574 ≥400N. ÚČINNOST OCHRANY (300 KN/m2) DLE ČSN EN 13719 ≤ 2,3 %. MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 21, TP 97, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.

6. MATERIÁLY

|                                     |                    |          |
|-------------------------------------|--------------------|----------|
| BETONY                              |                    | KRYTÍ    |
| ČSN EN 206+A2, ČSN P 732404, TKP 18 |                    | MIN/JMEN |
| PILOTY                              | C25/30–XA2+XC2     | 60/70    |
| PODKLADNÍ BETONY                    | C12/15–X0          |          |
| ZÁKLADY                             | C30/37–XF2+XD1+XC2 | 50/60    |
| PILÍŘE/VZPĚRY                       | C35/45–XF4+XD3+XC4 | 45/55    |

|                                         |                    |       |
|-----------------------------------------|--------------------|-------|
| SAMOSTATNÁ OPĚRA                        | C30/37–XF4+XD3+XC4 | 45/55 |
| INTEGROVANÁ OPĚRA (PŘÍČNÍK)             | C35/45–XF4+XD3+XC4 | 45/55 |
| NOSNÁ KONSTRUKCE                        | C35/45–XF4+XD3+XC4 | 45/55 |
| PŘECHODOVÉ DESKY                        | C30/37–XF2+XD1+XC2 | 40/50 |
| ŘÍMSY                                   | C30/37–XF4+XD3+XC4 | 45/55 |
| SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ                      | C30/37–XF4+XD3+XC4 |       |
| PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY A SCHODY     | C20/25n–XF3        |       |
| BETONOVÝ PRÁH PRO OPĚVNĚNÍ SVAHU        | C30/37–XF4         |       |
| SPÁROVÁNÍ DLAŽBY                        | M 25               |       |
| POZNÁMKA: SVP XA2 – SÍRANOVÁ AGRESIVITA |                    |       |

|                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| OCEL PŘEDPÍNACÍ                                                                                              | prEN 10138–1 a 3 |
| Y1860S7 NEBO Y1770S7                                                                                         |                  |
| STUPEŇ PROTIKOROZNÍ OCHRANY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE PL2                                                           |                  |
| KABELOVÉ KANÁLKY – PLASTOVÉ KABELOVÉ KANÁLKY SE ZVLNĚNÝM POVRCHEM, TRVALE CELOZAPOUZDŘENÝ KABEL VČETNĚ KOTEV |                  |
| OCEL BETONÁŘSKÁ                                                                                              | ČSN EN 10027–1   |
| VŠECHNY VYZTUŽENÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE                                                                        | B 500B           |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| OCEL KONSTRUKČNÍ |                       |
| KOTVENÍ ŘÍMS     | DLE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU |

7. KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP 18)

- a) VŠECHNY BETONOVÉ KONSTRUKCE  
VŠECHNY SKRYTÉ POVRCHY – Aa, C1a  
VŠECHNY VIDITELNÉ POVRCHY – Bd  
VŠECHNY NEBEDNĚNÉ PLOCHY – E  
SVISLÝ POHLEDOVÝ POVRCH ŘÍMS – Bd\*
- Aa – NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ  
Bd – HOBLOVANÁ PRKNA NA POLODRÁŽKU  
Bd\* – HOBLOVANÁ PRKNA STEJNÉ ŠÍŘKY, MAX 120 mm, KLADENÁ SVISLE  
C1a – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ  
C1d – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ  
C2d – CELOPLOŠNĚ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA  
E – ÚPRAVA NEBEDNĚNÝCH PLOCH

8. PILOTY (TKP 16, ČSN EN 1536+A1, TP 124, TP 193, VL4)

- a) TOLERANCE ZHOTOVENÍ PILOT MUSÍ ODPOVÍDAT TKP 16 (VIZ ODSTAVEC 16.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY) A ČSN EN 1536+A1 (VIZ ODSTAVEC 8.1 VÝROBNÍ TOLERANCE)
- b) ZPŘÍSNĚNÍ TOLERANCE ZHOTOVENÍ PILOT SE NEPOŽADUJE
- c) “HLUCHÉ VRTÁNÍ” NENÍ (VE SMYSLU OTSKP) SOUČÁSTÍ DÉLKY VRTU
- d) ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT METODOU DYNAMICKÝCH IMPULZŮ (PIT) BUDE PROVEDENA NA VŠECH PILOTÁCH, TKP 16 (KAP. 16.5.3.9)
- e) ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT ULTRAZVUKEM (CHA) BUDE PROVEDENA NA DVOU PILOTÁCH KAŽDÉ OPĚRY A DVOU PILOTÁCH ZÁKLADU PILÍŘE, CELKEM 2x2+1x2=6 ks
- f) MIN. OBSAH CEMENTU V BETONU PILOT MUSÍ NAD RÁMEC ČSN EN 206+A2 SPLNIT TAKÉ POŽADAVEK ČSN EN 1536+A1
- g) ARMOKOŠ PILOT SE NESMÍ POLOŽIT NA DNO VRTU A MUSÍ BÝT ROVNOMĚRNĚ VYSTŘEDĚN BETONOVÝMI DISTANČNÍMI PODLOŽKAMI

9. MIKROPILOTY (TKP 29)

- a) NEJSOU NAVRŽENY

10. ZEMNÍ PRÁCE, PŘECHODOVÉ OBLASTI (TKP 4, TKP 3, TP 83, TP 107, ČSN 73 6244, VL4)

- a) JAKO TĚSNÍCÍ VRSTVA PŘECHODOVÉ OBLASTI SE POUŽIJE GEOMEMBRÁNA ULOŽENÁ VE VRSTVĚ ŠTĚRKOPÍSKU TL. 150+150 mm
- b) PŘECHODOVÉ OBLASTI BUDOU ZHOTOVENY V SOULADU S TP 261, ČSN 73 6244 A VL4
- c) NAPOJENÍ VLEČENÉ PŘECHODOVÉ DESKY BUDE PROVEDENO DLE VL4 302.04 S NÁSLEDUJÍCÍMI ÚPRAVAMI:  
– VE VOZOVCE NEBUDE PROVEDENA ŘEZANÁ SPÁRA  
– VOZOVKA NEBUDE VYZTUŽENA GEOMŘÍŽÍ

11. KONSOLIDAČNÍ A PŘITĚŽOVACÍ NÁSYPY

- a) NA MOSTĚ NENÍ NAVRŽEN KONSOLIDAČNÍ NÁSYP

12. BETONOVÉ KONSTRUKCE (TKP 18), OPĚRY, PILÍŘE, PŘECHODOVÉ DESKY, NOSNÁ KONSTRUKCE, ATD. (TKP 18)

- a) ZKOSENÍ VŠECH SKRYTÝCH HRAN 30/30 mm
- b) ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN SPODNÍ STAVBY 30/30 mm
- c) ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A ŘÍMS 15/15 mm
- d) POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VÝCHNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA
- e) PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO

- VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN
- f) UMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR JE ORIENTAČNÍ, UMÍSTĚNÍ SPAR BUDE UPŘESNĚNO V RDS
- g) TMEL POUŽITÝ PRO TĚSNĚNÍ SPAR BUDE ŠEDÉ BARVY
- h) BEDNĚNÍ NK BUDE NADVÝŠENO O PRŮHYB A SEDNUTÍ SKRUŽE. PŘESNÁ HODNOTA BUDE STANOVENA V RDS V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÉ TECHNOLOGII ZHOTOVITELE

13. NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE (TKP 19.A, TKP 19.B)

- a) NENÍ NAVRŽENA

14. LOŽISKA (TKP 22, TKP 19, ČSN EN 1337, TP 75, TP 124, VL4)

- a) NA MOSTĚ JSOU NAVRŽENA HRNCOVÁ LOŽISKA
- b) LOŽISKA BUDOU VYMĚNITELNÁ A REKTIFIKOVATELNÁ, KOTVENÁ LOŽISKA BUDOU MÍT ZDVOJENOU HORNÍ A DOLNÍ DESKU
- c) VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE LOŽISEK PRO STUPEŇ RDS
- d) ULOŽENÍ LOŽISEK BUDE ODPOVÍDAT, ULOŽENÍ HRNCOVÝCH A KALOTOVÝCH LOŽISEK DLE VL4 304.01, HORNÍ NÁLITEK LOŽISEK DLE VL4 304.04, UMÍSTĚNÍ PODLOŽISKOVÉHO BLOKU DLE VL4 304.05
- e) PŘEDNASTAVENÍ LOŽISEK BUDE STANOVENO V RDS DLE SKUTEČNÉHO HARMONOGRAMU VÝSTAVBY
- g) VÝŠKA LOŽISKOVÝCH BLOKŮ BUDE UPŘESNĚNA V RDS DLE DODAVATELE LOŽISEK
- h) DOČASNÉ BLOKACE LOŽISEK SE NEPŘEDPOKLÁDAJÍ
- i) LOŽISKA BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENA, BUDOU OPATŘENA ŠTÍTKY A MĚŘÍTKY POSUNU LOŽISEK, ŠTÍTKY A MĚŘÍTKA MUSÍ BÝT SPRÁVNĚ ORIENTOVANÉ, PŘÍSTUPNÉ A ČITELNÉ

15. MOSTNÍ ZÁVĚRY (TKP 23, TKP 19, TP 86, TP 80, TP 124, VL4)

- a) NA MOSTĚ JE NAVRŽEN MOSTNÍ ZÁVĚR DRUH 4 – MOSTNÍ ZÁVĚR S JEDNODUCHÝM TĚSTĚNÍM SPÁRY
- b) VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE MOSTNÍHO ZÁVĚRU PRO STUPEŇ RDS
- c) SNÍŽENÁ HLUČNOST MZ NENÍ POŽADOVÁNA
- d) UVEDENÝ DILATAČNÍ POSUN MZ MŮŽE BÝT, V RDS, NA ZÁKLADĚ HARMONOGRAMU PROVÁDĚNÍ OPTIMALIZOVÁN
- e) PŘEDNASTAVENÍ MZ BUDE STANOVENO V RDS DLE SKUTEČNÉHO HARMONOGRAMU VÝSTAVBY
- f) PRŮCHOD CHRÁNIČEK MOSTNÍM ZÁVĚREM BUDE PROVEDEN TAK, ABY NEUMOŽNIL PŘÍSTUP K PŘEVÁDĚNÝM KABELŮM A JEJICH PŘÍPADNÉ SCIZENÍ
- g) TĚSNĚNÍ ZÁVĚRU BUDE PROVEDENO I NA SVISLÝCH HRANÁCH ŘÍMS S PŘESAHEM 100 MM

16. ODVODNĚNÍ MOSTU (TKP 19, TP 107, TP 83, ČSN EN 124, VL4)

- a) SCHÉMA ODVODNĚNÍ SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ RDS ODVODNĚNÍ MOSTU
- b) BUDE POUŽIT MOSTNÍ ODVODŇOVAČ 300 x 500 mm, S LAPAČEM SPLAVENIN, S UZAMYKATELNOU MŘÍŽÍ, ODTOKOVÁ TVAROVKA DN 150, TŘÍDA D 400 DLE ČSN EN 124
- c) TRUBÍČKY ODVODNĚNÍ IZOLACE BUDOU Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
- d) ODTOKOVÉ POTRUBÍ MOSTNÍHO ODVODNĚNÍ BUDOU PROVEDENA ZE SKLOLAMINÁTU
- e) TRUBÍČKY IZOLACE BUDOU ZABETONOVANÉ DLE VL4 406.11, OSAZENÍ TRUBÍČKY DO CHRÁNIČKY SE NEPOVOLUJE
- f) TALÍŘ ODVODŇOVAČE BUDE ZABETONOVÁN SOUČASNĚ S BETONÁŽÍ NK, DODATEČNĚ OSAZENÍ TALÍŘE SE NEPOVOLUJE
- g) OCELOVÉ SOUČÁSTI ODVODNĚNÍ (SPOJKY, ZÁVĚSY, APOD.) BUDOU Z NEREZOVÉ OCELI 1.4362, 1.4401, 1.4404, 1.4406 NEBO 1.4571
- h) PRVKY ODVODNĚNÍ Z KOROZIVZDORNÉ OCELI BUDOU OPATŘENY MASKOVACÍM NÁTĚREM.
- i) VŠECHNY SOUČÁSTI SKLOLAMINATOVÉHO POTRUBÍ A SPOJOVACÍCH PRVKŮ BUDOU V NEHOŘLAVÉM PROVEDENÍ
- j) UCHYCENÍ TRUBNÍHO ODVODNĚNÍ MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU
- k) ZÁVĚSY BUDOU PROVEDENY VČETNĚ PRVKŮ PRO ZACHYCENÍ RADIÁLNÍCH SIL V OBLOUČÍCH A KOLENECH SVODU

17. ŘÍMSY (TKP 18, TP203, VL4, PPK–KAB)

- a) PRACOVNÍ NEBO SMRŠŤOVACÍ SPÁRY ŘÍMS JSOU ROZMÍSTĚNY ORIENTAČNĚ PRO VZDÁLENOST SLOUPKŮ SVODIDEL 2 m, ROZMÍSTĚNÍ SE UPRAVÍ V RDS DLE POUŽITÉHO TYPU SVODIDEL
- b) KOTVENÍ ŘÍMSY BUDE UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PD A NAVRŽENO TAK, ABY PŘENESLO POŽADOVANÉ SÍLY DLE PŘÍSLUŠNÉHO TPV POUŽITÉHO SVODIDLA
- c) KOTVENÍ BUDE REALIZOVÁNO CERTIFIKOVANOU VLEPOVACÍ KOTVOU ZKOUŠENOU DLE ETAG DO ŽELEZOBETONU S TRHLINAMI A PODMÍNKY EN 1504–6
- d) VÝZTUŽ ŘÍMS BUDE PRŮBĚŽNÁ PO CELÉ DÉLCE MOSTU (BEZ PŘERUŠOVÁNÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE)

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| SO 222 | NADJEZD NA MÚK ŽIDNĚVES V KM 4,705 |
|--------|------------------------------------|

|             |                                                                                                                          |                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel: |  <b>Ředitelství silnic a dálnic</b> | <b>Ředitelství silnic a dálnic s. p.</b><br>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Valbek, spol. s r.o.</b><br>Vaňurova 505/17<br>460 07 Liberec 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                                      |                                   |                      |            |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------|
|  | Vypracoval                                           | ING. O. ŠABATA                    | <i>Ondřej Šabata</i> | Zak. číslo | 21-L113-001   |       |
|                                                                                       | Zodp. projektant                                     | ING. O. ŠABATA                    | <i>Ondřej Šabata</i> | Datum      | 02/2025       |       |
|                                                                                       | Tech. kontrola                                       | ING. I. BELDA                     | <i>Irena Belda</i>   | Stupeň     | PDPS          |       |
|                                                                                       | Akce                                                 | I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE |                      |            | Počet formátů | 8x A4 |
| Zhotovitel:<br>Valbek, spol. s r.o.<br>Vaňurova 505/17<br>460 07 Liberec 3            | Příloha<br><br>TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY 1(2) |                                   |                      |            | Měřítko       | -     |
|                                                                                       |                                                      |                                   |                      |            | C. přílohy    | Paré  |
| 103                                                                                   |                                                      |                                   |                      |            |               |       |