

18. ZÁDRŽNÝ SYSTÉM NA MOSTĚ (TKP 11, TP 114, TP 139, TP 203, TP 124, ČSN EN 1317, VOR)

- a) SPECIFIKACE ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU NA MOSTĚ VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
b) VÝPLŇ ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA - VÝPLŇ ZE SÍTÍ, VELIKOST OKA MAX. 20/20 mm

19. ZÁBRADLÍ (TKP 11, TP 258, TP 186, TP 124, VL4)

- a) NENÍ NAVRŽENO

20. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP 19.B)

- a) ZÁBRADELNÍ SVODIDLA
OCHRANNÝ PROTIKOROZNÍ POVLAK DLE TKP 19B
BAREVNÝ ODSTÍN V BAREVNÉ PALETĚ RAL 7043 DOPRAVNÍ ŠEDÁ B
b) ODVODNĚNÍ MOSTU, SVODY, KOTVENÍ, ZÁVĚSY, SPOJE
OCHRANNÝ PROTIKOROZNÍ POVLAK DLE TKP 19B
BAREVNÝ ODSTÍN V BAREVNÉ PALETĚ RAL 7043 DOPRAVNÍ ŠEDÁ B (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ NÁTĚRU)

21. ÚPRAVY POD MOSTEM A KOLEM MOSTU (TKP 18, ČSN 72 1860, ČSN EN 998-2)

- a) ZPEVNĚNÍ PLOCH JE NAVRŽENO Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm DO BETONU TL. 150 mm
b) PRO ZPEVNĚNÍ PLOCH SE POUŽÍJE LOMOVÝ KÁMEN TŘÍDY JAKOSTI „I“ DLE ČSN 72 1860, SPÁROVÁNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDENÉ CEMENTOVOU MALTOU PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4
c) VŠECHNY POUŽITÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY (OBRUBNÍKY) MUSÍ BÝT ODOLNÉ PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4

22. SCHEMATICKÉ VÝKRESY PŘEDPÍNACÍ A BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE (TP 136, ČSN EN 10168, ČSN EN 10204, VL4)

- a) SCHÉMATICKÉ VÝKRESY VÝZTUŽÍ JSOU ZPRACOVÁNY PRO ÚČEL PDPS A ZOBRAZUJÍ ZÁKLADNÍ MOŽNÉ VYTUŽENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ. PRO VYZTUŽENÍ JE UVAŽOVANÁ ROZTEČ KLADENÍ PRUTŮ 150 mm (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) A MAXIMÁLNÍ DÉLKA PRUTŮ 12 m. PRO VYZTUŽENÍ JSOU POUŽITY PROFILY Ø8, 10, 12, 16, 20, 25 A 32 mm.
b) USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽE V PROJEKTU PDPS NENÍ PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ. ZHOTOVITEL JE POVINEN V RÁMCI RDS PŘEDLOŽIT VÝKRESY VÝZTUŽÍ ZHOTOVENÉ NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ PRO STUPEŇ RDS, SE ZOHLEDNĚNÍM VLASTNÍCH POŽADAVKŮ NA TVAR A ROZMÍSTĚNÍ VÝZTUŽE, POUŽITÉ PROFILY, DÉLKU PRUTŮ, TECHNOLOGII VÝSTAVBY APOD.
c) V PŘÍPADĚ POUŽITÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU VÝZTUŽE (NAPŘ. Z DŮVODU SNÍŽENÉHO KRYTÍ, PŘECHODU PŘES PRACOVNÍ SPÁRY, KTERÉ NEBUDOU ZABETONOVÁNY DO 8 TÝDNŮ APOD.) BUDE POUŽIT EPOXIDOVÝ NÁTĚR TL. MIN. 200 µm.
d) KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE PILOT JE VZTAŽENÉ NA VNITŘNÍ STRANU VÝPAŽNICE. UVAŽUJE SE S TLOUŠŤKOU VÝPAŽNICE 40 mm

23. OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM ATMOSFERICKÉMU PŘEPĚTÍ (TP 124, VL4)

- a) NA MOSTĚ BUDOU PROVEDENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ STUPNĚ Č. 4 PROTI ÚČINKU BLUDNÝCH PROUDŮ DLE TP 124, PŘÍLOHA 8. JEDNÁ SE O KOMBINACI PRIMÁRNÍ OCHRANY DLE ČL. 5.2, PŘÍPADNÉ SEKUNDÁRNÍ OCHRANY DLE ČL. 5.3 A O KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ DLE ČLÁNKU 5.4. KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ SPOČÍVAJÍ V NEVODIVÉM ODDĚLENÍ SPODNÍ STAVBY OD NOSNÉ KONSTRUKCE ZŘÍZENÍM IZOLAČNÍ VRSTVY Z POLYMERNÍHO BETONU V TL. 20 MM POD LOŽISKY, ELEKTRICKY IZOLOVANÝMI MOSTNÍMI ZÁVĚRY, ELEKTRICKY IZOLOVANÝMI STYKY SVODNIC SVODIDEL NAD MOSTNÍMI ZÁVĚRY A ELEKTRICKÉM ODDĚLENÍ DÍLŮ ZÁBRADLÍ NAD DILATACÍ. NAVRHUJE SE ELEKTRICKY VODIVÉ PROPOJENÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE VČETNĚ JEJÍHO PROPOJENÍ S KOTEVNÍMI PRVKY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE A JEJÍHO VYVEDENÍ NA POVRCH KOSNTRUKCE. SOUČÁSTÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY BUDOU ROVNĚŽ ELEKTRICKÁ A GEOFYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ, KTERÁ BUDOU PROVÁDĚNA DLE METODICKÉHO POKYNU DEM MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ SCHVÁLENÝCH MD ČR Č.J. 20680/95-230 A TVOŘÍ DOKUMENTACI ELEKTRICKÝCH A GEOFYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ (DEM), KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ „PASPORTU MOSTU PO CELOU DOBU JEHO ŽIVOTNOSTI“.
b) NA MOSTĚ NEBUDOU PROVEDENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ATMOSFÉRICKÝM PŘEPĚTÍM V SOULADU S TP 124 (ČL.5.6)

25. TECHNOLOGIE VÝSTAVBY

- a) ZHOTOVITEL JE POVINEN ZOHLEDNIT MÍSTNÍ PODMÍNKY V MÍSTĚ BUDOUCÍHO STAVENÍŠTĚ ZEJMÉNA PRO ZEMLNÍ PRÁCE, PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, VRTÁNÍ PILOT, ZALOŽENÍ PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ A SKRUŽÍ, APOD,
b) VÝKOPY NEZASAHUJÍ POD PŘEDPOKLÁDANOU HLADINU PODZEMNÍ VODY.
c) STAVEBNÍ JÁMY BUDOU SVAHOVANÉ VE SKLONU 1:1. PŮDORYSNÝ ROZMĚR KAŽDÉ

JÁMY BUDE VŽDY O 0,6 M NA KAŽDOU STRANU VĚTŠÍ NEŽ PŮDORYSNÝ ROZMĚR ZÁKLADU. VŠECHNY STAVEBNÍ JÁMY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ODVODNĚNY. V PŘÍPADĚ, ŽE NELZE ODVODNIT STAVEBNÍ JÁMU PŘÍMO NA TERÉN, UMÍSTÍ SE V ROZÍCH STAVEBNÍ JÁMY JÍMKY PRO ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY.
LITÝ ASFALT JAKO OCHRANNÁ VRSTVA IZOLAČNÍHO SYSTÉMU MOSTOVKY BUDE POKLÁDÁN S PROVEDENÍM ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ VE SMYSLU ČSN 73 6122 (NAPŘ. ZVÝŠENÁ TUHOST SMĚSI, POUŽITÍ VLOŽENÝCH TEXTILIÍ, POKLÁDKA V MALÉ TLOUŠŤCE, OCHLAZOVÁNÍ VRSTVY APOD.)

KONEC TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ A POZNÁMEK – SO 222

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 222	NADJEZD NA MÚK ŽIDNĚVES V KM 4,705
---------------	------------------------------------

Objednatel:	 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
-------------	--	--

 Valbek	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
---	--

 Valbek	Vypracoval	ING. O. ŠABATA	<i>O. Šabata</i>	Zak. číslo	21-L113-001	
	Zodp. projektant	ING. O. ŠABATA	<i>O. Šabata</i>	Datum	02/2025	
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA	<i>I. Belda</i>	Stupeň	PDPS	
	Akce	I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	8x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÉ SPECIFIKACE A POZNÁMKY 2(2)				Měřítko	-
					C. přílohy	Paré
					104	