

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 520 Přeložka STL plynu v km 2,225

Objednatel:




**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

Zhotovitel: PETR KARMAZÍN projektování staveb 	Vypracoval Ing. POPR Petr		Zak. číslo 21-LI13-001	
	Zodp. projektant Ing. POPR Petr		Datum 02/2025	
	Tech. kontrola Karmazín Petr		Stupeň PDPS	
	Akce: I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE		Počet formátů 26 x A4	
Zhotovitel: Petr Karmazín - projektování staveb Turistická 26 Jablonec n.N. 466 06 tel: 483 317 150 e-mail: karmazinplyn@volny.cz	Příloha: TECHNICKÁ ZPRÁVA		Měřítka	
			Č. přílohy: 1.	Paré :

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225


Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

PETR KARMAZÍN – projektování staveb

Turistická 26 , 466 06 Jablonec nad Nisou

☎483 317 150 IČO:10425641 DIČ: CZ490420210 Email: karmazinplyn@volny.cz



Zakázk. číslo : 221 014

Počet stránek : 24

O B S A H Technické zprávy :

1. Identifikační údaje objektu
2. Základní údaje o stavbě
3. Výchozí podklady pro zpracování PD
4. Zdůvodnění stavby
5. Přehled uživatelů a provozovatelů
6. Podmínky vlastníka PZ , ochranná pásma
7. Technické řešení
 - 7.1. Všeobecně
 - 7.2. Popis trasy přeložek a úprav PZ
 - 7.3. Zemní práce
 - 7.4. Montážní práce
 - 7.5. Tlaková zkouška
 - 7.6. Propojovací práce
8. Předání zařízení provozovateli
9. Bezpečnost práce a protipožární ochrana

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU :

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět projektové dokumentace:	Trvalá stavba Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Stavební objekt:	520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225
Druh objektu stavby:	přeložka plynárenského zařízení vyvolaná stavbou, trvalá
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Plazy [721590]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) Účel PD (výběr zhotovitele)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230
Název projektanta SO-520	Petr KARMAZÍN - projektování staveb Turistická 26 - Jablonec nad Nisou PSČ 466 06
IČO:	10425641
Vypracoval:	Ing. Petr Popr ČKAIT: 0501140

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí nabyvatel objektu:	GasNet, spol. s r.o , Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
Budoucí správce objektu:	GasNet Služby, spol. s r.o , Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ :

SO 520 Přeložka STL plynovodu PE dn110 v km 2,225

materiál a profil stávajícího (rušeného) STL PZ	HDPE dn 110mm
provozní tlak (TPG 702 01, 702 04)	do 4 barů (400 kPa)
skutečný tlak PZ	3 bary (300 kPa)
materiál potrubí PE d110	PE100RC (MRS10) SDR17,6
rok uvedení do provozu	2001
ID GasNet s.r.o.	283060
skupina plynovodů dle TPG 702 04.....	A2 středotlak
umístění	k.ú. Plazy
kapacitní údaje	beze změn
počet přípojek v překládaném úseku	0 ks
vlastník PZ	GasNet spol. s r.o.
provozovatel PZ	GRID Services s.r.o.
profil potrubí přeložky	dn 110x6,3mm SDR17,6
materiál potrubí přeložky PE d110	HDPE PE100 (MRS 10)
délka nového potrubí přeložky PZ	680,85 m
délka rušeného úseku potrubí PZ	674,00 m

3. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Pro projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- D10 MÚK Kosmonosy, PDPS – Valbek spol. s r.o., 04/2022
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Předběžný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 11/2016
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Rešerše předběžného GTP, AZ Geo s.r.o., 12/2018
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Územní rozhodnutí čj. 081778/2021/KUSK spis zn.SZ 147614/2019/KUSK USŘ/Ja z 03.08.2021
- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- I/16 Mladá Boleslav, Martinovice – Souhrnné připomínky ke konceptu VD-ZDS

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

- 1) Předpisy provozovatele plynovodu (tech.požadavky, metodické pokyny, směrnice)
 - TP GasNet – GRID_TX_S04_01_05 Zásady pro projektování a výstavbu, rekonstrukce a opravy MS
 - TP GRID_MP_G09_13 Svářecí práce na PZ a jejich kontrola,
 - TP GRID_MP_G08_03_04 Realizace staveb PZ (dokumentace požadovaná při předání a převzetí)
 - GRID_MP_S04_01_02 Zaměření PZ a vyhotovení digitální technické mapy

aktuální znění předpisů naleznete na : <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>

2) Technická pravidla (ČPS – Český plynárenský svaz)

- G 700 03 Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech PZ
- G 700 21 Čístačky pro plynovody a přípojky
- G 700 24 Označování plynovodů a přípojek
- G 702 01 Plynovody a přípojky z polyetyleny
- G 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100barů včetně
- G 702 06 Přerušování průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
- G 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
- G 923 01 Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti PZ

3) Normy, Zákony a Vyhlášky

- ČSN EN 12 007-1 až 4 (ČSN 38 6413) Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně
 - ČSN EN 1555-1 až 5 (ČSN 38 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv
 - ČSN EN 12732+A1 (38 6412) Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
 - ČSN EN 12327 Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
 - ČSN EN 12279 (38 6443) Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku plynu na přípojkách
 - ČSN EN 12068 Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály
 - ČSN 01 3464 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
 - ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
 - ČSN 73 6133 Návrhy a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
 - ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními
 - ČSN EN ISO 3183 Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy
 - ČSN EN ISO 21809-1 Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP)
 - Zákon č.458/2000 Sb. Energetický zákon v platném znění
 - Zákon 283/2021 Sb. Stavební zákon v platném znění + Vyhl. č.131/2024 Sb. a č. 146/2024 Sb.
 - Zákon č.250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených tech. zařízení
 - Nařízení vlády ČR č.191/2022 O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 - Zákon č.309/2006 , Nařízení vlády ČR č.406/2004Sb. a č.591/2006Sb. a další...
- Stanoviska, smlouvy a vyjádření provozovatele PZ k přeložce PZ:
 - stanovisko GRIDServices s.r.o. Přeložka PZ, předpokládané náklady a způsob provedení. zn. 5001875030 ze dne 19.02.2019, vypracoval Tomáš Tuček
 - stanovisko GRIDServices s.r.o. Povolení stavby-územní režim zn.5002011556 ze dne 14.10.2019, Simona Kloudová (neplynárenská stavba) vypracoval p.Hubička

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

- stanovisko GRIDServices s.r.o. Odsouhlasení PD plynárenského zařízení (DUR) zn.5002010421 ze dne 01.10.2019, Tomáš Tuček (plynárenská stavba)
- Smlouva o přeložce PZ a úhradě nákladů s ní spojených č. 40002492388 sepsaná mezi GasNet s.r.o. a ŘSD ČR

4. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY :

Účelem stavby přeložky PZ je zajistit bezpečnost provozu stávajícího STL plynárenského zařízení během provádění silniční stavby "I/16 Mladá Boleslav-Martinovice" a provést na něm takové změny a opatření, aby po dokončení stavby odpovídala hloubka uložení a umístění potrubí plynárenského zařízení příslušným technickým normám a předpisům, zejména ČSN 73 6005, a aby materiálové řešení a předpokládaná životnost přeloženého zařízení odpovídala současným požadavkům na provoz PZ. Poloha přeloženého STL plynovodu po dokončení stavby bude odpovídat příslušným normám a předpisům zejména ČSN EN 12007 (ČSN 386413 a TPG 702 01 a GRID_TX_S04_01_01).

Přeložka bude provedena v předstihu před realizací tělesa silniční stavby. Přeložka je navržena tak, aby nová poloha plynárenského zařízení umožňovala provedení připravované dopravní stavby.

Z energetického zákona 458/2000 Sb. v platném znění vyplývají pro připravovanou stavbu přeložky následující skutečnosti:

- Přeložkou plynárenského zařízení se ve smyslu § 70 rozumí dílčí změna trasy plynovodu nebo přípojky či přemístění plynárenského zařízení nebo některých jeho prvků.
- Přeložky zajišťuje vlastník plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, pokud se smluvně nedohodnou jinak.
- Vlastnictví plynárenského zařízení se po provedení přeložky nemění.

Stavba přeložek stávajících plynovodů je tedy vyvolaná investice. Náklady budou hrazeny dle Zákona č. 458/2000 §70 v platném znění investorem silniční stavby.

Podmínky provozovatele PZ:

V průběhu stavby bude zhotovitelem dodržován „Metodický postup přípravy a zřizování stavby přeložky PZ při výstavbě a stavebních úpravách silniční sítě I. tříd a dálnic, se kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR“ uzavřený mezi ŘSD ČR a RWE GasNet s.r.o. 13.05.2015 (nyní společnost GasNet s.r.o.)

Investor uzavřel s provozovatelem distribuční soustavy "Smlouvu o přeložce plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících" č. 4000222468. Další příprava a realizace stavby přeložky bude následně prováděna dle podmínek stanovených v této smlouvě. Dále získal od provozovatele PZ předběžné stanovisko "Přeložka PZ, předpokládané náklady a způsob provedení", ve kterém byly stanoveny základní parametry přeložky a způsob jejího provedení a souhlas GasNet s.r.o. s vydáním Územního rozhodnutí.

Během stavby bude ze strany GasNet s.r.o. prováděn odborný plynárenský dohled a občasný technický dohled provozovatele prostřednictvím společnosti GasNet Služby s.r.o. Realizace stavby se bude řídit podmínkami a ustanoveními Smlouvy o přeložce PZ a úhradě nákladů s ní spojených.

Stavebník má povinnost zajistit zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti) ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu do příslušného katastru nemovitosti. To znamená, že uzavře (v souladu s metodickým pokynem uzavřeným mezi RWE GasNet s.r.o. a ŘSD ČR a.s. a upravujícím proces přípravy a výstavby přeložek PZ) s vlastníky všech stavbou plynárenského zařízení dotčených pozemků **smlouvy o zřízení věcného břemene** ve prospěch společnosti GasNet s.r.o.. Věcné břemeno bude uzavřeno v rozsahu celého ochranného pásma ukládaného plynárenského zařízení. Nejpozději do termínu nahlášení stavby investorem na internetový portál DSO budou tyto smlouvy předány společnosti GasNet, s.r.o. včetně provedeného vkladu do KN.

Stavba přeložky stávajícího PZ bude provedena v souladu s energetickým zákonem č.458/2000Sb. v platném znění, dle realizační projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou dle zásad stanovených technickými předpisy a metodickými pokyny provozovatele PZ platných v době realizace stavby (naleznete na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/>) a dle platných ČSN a TPG.

Realizaci stavby plynárenských zařízení musí provést oprávněná osoba, která je držitelem certifikace dle TPG 923 01 s rozsahem platným pro typ, materiál a provozní tlak konkrétního zařízení dle realizační dokumentace vyhotovené oprávněnou osobou.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Investor je povinen písemně požádat nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením stavby u GasNet Služby s.r.o. o odborný dohled na stavbě plynárenského zařízení a dále je povinen předat k této stavbě dvě vyhotovení autorizované projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen nahlásit zahájení stavby na GasNet Služby s.r.o. Nahlášení stavby je nutné provést nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací provedením registrace stavby na adrese <http://www.gasnet.cz/cs/eviz/>. Zhotovitel obdrží po registraci jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

Kontaktní osobou PDS je pan Tomáš Tuček, odbor připojování a rozvoje PZ - Čechy východ 2, technik připojování a rozvoje PZ - Čechy východ 2, tel+420261153435 E-mail : tomas.tucek@gasnet.cz.

Po dokončení přeložky PZ zajistí stavebník kolaudační souhlas či jiné příslušné veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním vyhotovení vlastníkově PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání vlastníkově PZ. Podmínky předání a nutné doklady stanovuje čl.10 TPG 702 04 a provozovatel plynovodní sítě.

Po dobu realizace stavby si vyhrazuje vlastník plynárenského zařízení (GasNet spol. s r.o.) spolupráci investora (zhotovitele) na níže uvedených činnostech a přizvání k účasti při výkonu technického dozoru investora na stavbě v následujícím rozsahu:

- účast na předání staveniště
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení
- prověření a kontrola částí dodávek, které budou další stavbou zakryty nebo se stanou nepřístupnými
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících jejich kvalitu
- sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku
- provádění opatření k odvrácení či omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo lidskou činností
- kontrola postupu časového plánu a smluv o dílo, kontrola řádného převzetí na staveništi
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, včetně vlastní účasti na jednání
- zajištění přejímacího řízení zhotovené stavby včetně geodetického zaměření v souladu s metodickým pokynem č.4 – „Přejímání a předávání staveb“. Nejméně 10 dnů před přejímacím řízením vyzve písemně k účasti zástupce vlastníka PZ ve věcech technických
- zajištění geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene na trasu přeloženého PZ v potřebném počtu
- zajištění, vyhotovení a uzavření smluv o zřízení VB a zajištění jejich vkladu do KN
- zajištění kolaudačního řízení včetně vydání kolaudačního rozhodnutí v právní moci
- umožnění kontroly realizace přeložky pověřenému pracovníkovi vlastníka PZ a to na základě písemné výzvy zhotovitele:
 - a) kontrola uložení kabelů či potrubí ve výkopu
 - b) tlaková zkouška
 - c) ukládání zařízení do chráničků
 - d) jiskrová zkouška izolace potrubí

Pověřený pracovník vlastníka nepřijímá odpovědnost za vady a nedostatky a nenahrazuje stavební dozor.

Geometrický plán skutečného provedení přeložky bude vyhotoven ve formátu dgn. v souladu s dokumentací distribuční soustavy - <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. V případě, že stavebník nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ propojena s distribuční soustavou.

Zhotovitelem dokončená přeložka STL plynovodu a přípojky bude na základě smlouvy předána provozovateli plynárenského zařízení (GasNet s.r.o. zastoupeným společností GRIDServices spol. s r.o.). Seznam dokladů nutných k předání je v předpise provozovatele TP GRID_MP_G08_03_04 Realizace staveb PZ.

5. PŘEHLED UŽIVATELŮ A PROVOZOVATELŮ :

Vlastníkem a provozovatelem stávajícího STL plynárenského zařízení je společnost GasNet s.r.o. Ústí nad Labem.

Praktický výkon činnosti při zajišťování provozu, údržby a rozvoje plynárenské soustavy vykonává pro GasNet s.r.o. na základě plné moci společnost GasNet Služby s.r.o.

6. OCHRANNÁ PÁSMA :

Podmínky vlastníka pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ

Před zahájením zemních prací budou všechna stávající podzemní zařízení polohově i hloubkově vytyčena na místě osobou určenou správcí jednotlivých sítí a za přítomnosti investora a dodavatele.

Při práci v ochranných pásmech budou respektovány veškeré předpisy a technické normy týkající se stavebních prací v ochranných pásmech a veškeré požadavky správců zařízení na práce v ochranných pásmech. Zahájení prací v ochranných pásmech bude v předstihu oznámeno všem správcům podzemních zařízení nacházejících se ve staveništi.

Ochranná pásma lesa, vojenských zařízení, vodních zdrojů, chráněných území a dalších nebudou stavbou dotčena.

Dokončením přeložky vznikne kolem nového potrubí ochranné pásmo dle Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění o šířce 1,0 metr na každou stranu od vnějšího povrchu dokončeného potrubí (§68).

Podmínky provozovatele k realizaci stavby plynárenského zařízení a pro práce v jeho ochranném pásmu: (přeneseno ze stanoviska provozovatele k projektové dokumentaci)

- 1) Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
- 2) Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
- 3) Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
- 4) Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
- 5) Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled za provozovatele GasNet Služby, s.r.o.
- 6) Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
- 7) Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
- 8) Na stavbě PZ musí být k dispozici stanovisko GasNet Služby s.r.o. k projektové dokumentaci RDS

Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správcí pozemků dotčených stavbou.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranné pásmo plynárenského zařízení

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany.... **1,0 metr**

- Při provádění zemních prací v blízkosti NTL a STL plynovodu může být použito mechanismů pouze do vzdálenosti 1,0metr od půdorysného obrysu potrubí. Ve vzdálenosti do 1,0metrů od půdorysné plochy potrubí na obě strany musí být výkopové práce provedeny ručně. V případě použití ručně hloubených sond při odkrytí plynovodu lze vzdálenost pro použití mechanismů snížit na 0,50metru od půdorysné plochy potrubí
- při rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1,0m na obě strany nesmí být použito žádných těžkých mechanismů (bourací kladiva, sbíječky,...). Mechanizmy lze použít pouze v nutném případě po předchozím zjištění hloubky uložení plynovodu a to jen tak, aby vždy zůstalo min. krytí potrubí 30cm.
- V ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo něj je podle § 68 odst.5 Zák. č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakázáno provádět činnosti, které by ve svém důsledku mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo činí **1,0 metr** na

POZN. V případě, že výše uvedené podmínky nebudou dodrženy, lze činnost v ochranném pásmu považovat za činnost bez předchozího souhlasu provozovatele a za porušení §68 odst.6 Zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Všeobecné podmínky vlastníka PZ pro realizaci projektované silniční stavby

- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
- při křížení plynovodu z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm minimálně však 150 mm opatří se plynovod z PE se chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
- Po odstranění konstrukce vozovky do úrovně zemní pláně požaduje provozovatel PZ chránit plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m
- Při vysazování stromu a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

Podmínky vlastníků technické infrastruktury nacházející se v prostoru stavby

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace:

Podle Zákona č. 274/201 Sb. o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru do DN500 včetně 1,50 metru od vnějšího líce potrubí na každou stranu. U kanalizačních stok a vodovodních řádů nad DN500 činí ochranné pásmo 2,50 metru od vnějšího líce potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizací lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele zařízení.

Při souběhu a křížení s vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a další Zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí.

Budou dodržena ochranná pásma vodohospodářského zařízení dle Zákona č.76/2006 Sb., který mění Zákon č.274/2001 Sb. při umísťování souvisejících objektů k inženýrským sítím.

- a) Při souběhu navrženého plynárenského zařízení s vodovodními řády nebo kanalizací bude dodržena vzdálenost 1,0m od vnějšího líce potrubí. Křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací bude kolmé a svislá vzdálenost minimálně dle ČSN 73 6005.
- b) Investor zajistí písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka prováděcí firmy na příslušné vodárenské středisko alespoň 14 dnů předem.
- c) Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi a prostoru potřebném pro provedení stavby. Vytyčení je nutno objednat.

Vytyčení provede středisko VHS na základě objednávky. O vytyčení bude vydán protokol. V případě potřeby bude poloha vodohospodářského zařízení ověřena sondami. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení zařízení, včetně jeho profilu a upozorní provádějící organizaci na možnou odchylku polohy uložených sítí od výkresové dokumentace.

- d) Vlastník požaduje být přizván ke každé činnosti v ochranném pásmu, ke kontrole pokládky inženýrských sítí před jejich záhozem a ke kolaudačnímu řízení (závěrečným prohlídkám). Každé poškození sítí musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu VaK Mladá Boleslav.
- e) Při porušení vodohospodářského zařízení budou veškeré náklady na jeho opravu a náhradní zásobování účtovány investorovi stavby.

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací (SEK) CETIN:

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítí elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti CETIN a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti CETIN a.s..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 413 278 nebo poruchové službě společnosti CETIN a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti CETIN a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti CETIN a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1,0 metr.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

7. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ :

7.1. Všeobecně

Jedná se o inženýrský objekt, liniovou energetickou stavbu dle Energetického zákona č.458/2000Sb. v platném znění (**vedení distribuční soustavy plynu** – dle §103 odst e) , písmeno 6 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění) nevyžadující nové napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu.

Stávající STL plynovodní síť dotčená vyvolanými přeložkami a úpravami je provozována pod přetlakem 3bary (300kPa) a byla uvedena do provozu v roce 2001 z potrubí HDPE profilu dn100 materiálu MRS100 tlakové řady SDR11). Kategorie plynárenského zařízení dle TPG 702 04 je **A2**.

Montáž plynovodů smí provádět pouze organizace, která má k této činnosti oprávnění a pracovníci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti – ve smyslu Zákona č. 174/68 Sb. a Vyhl. ČUBP a ČBU č. 21/1979 Sb. ve znění Vyhl. č.554/1990 Sb., Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění. Osvědčení odborné způsobilosti vydává Technická inspekce ČR. Jelikož se jedná o stavbu přeložek plynárenského zařízení, musí nad rámec TPG 702 01 zhotovitel plynovodu a propojovacích prací vlastnit certifikaci dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu překládaného PZ.

Stavba přeložky PZ bude provedena v předstihu tak, aby byl uvolněn prostor pro vybudování silničního objektu. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo stávajícího i přeloženého plynárenského zařízení. V úsecích, kde není navrženo přeložení PZ bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení, tzn že nedojde ani ke snížení ani k navýšení krytí plynárenského zařízení.

V místech, kde bude nad plynovodem probíhat dočasná vnitrostaveništní doprava s nutností přejezdu mechanismů nad stávajícím potrubím PZ bude přejezd přes plynárenské zařízení zabezpečen uložení silničních panelů osově nad plynovodem s přesahem 1,50metru přes obrys potrubí.

Přeložený plynovod bude montován z trub PE-HD materiálu PE100RC (MRS 10MPa) v profilu dn110x6,3mm řady středně těžké SDR17,6.

Krytí potrubí plynovodu je navrženo dle ČSN 73 6005 a TPG 702 01 a je navrženo ve volném obhospodávaném terénu na úrovni 1,0metr přičemž v žádné části trasy neklesne pod 0,80metru. V pojžděných plochách (vozovka silnice III/2768 v místech napojení přeložky na stávající PZ) bude krytí přeloženého plynovodu vycházet ze stávající hloubky uložení plynovodu s předpokladem, že neklesne pod 1,0metr.

Potrubí, změny směru a odbočky u profilu PE dn110 budou spojovány svařováním na tupo pomocí tvarovek z materiálu PE100 (PN10). Propojovací svary na PE dn110 budou spojovány pomocí tvarovek materiálu PE100 (PN10) pro elektrosvařování. Přeložkou a úpravami PZ nedojde ke změně provozního tlaku ani ke změně v kapacitě plynárenského zařízení.

Trasa přeloženého plynovodu je navržena v celém rozsahu pod povrchem terénu v pozemcích pozemní komunikace nebo v pozemcích přilehlých ke komunikaci a bude po dokončení stavby trvale přístupná. Návrh trasy přeloženého plynárenského zařízení odpovídá zjištěnému průběhu stávajících podzemních zařízení a návrhu silničních objektů dopravní stavby I/16 Mladá Boleslav-Martinovice včetně technické infrastruktury a trasám přeložek ostatních podzemních vedení technické infrastruktury.

Uložení plynovodního potrubí je navrženo v rovinatém terénu podél navržené přeložky silnice III/2768 mezi obcemi Valy a Plazy. Žádná zvláštní opatření k zajištění potrubí ve strmém svahu nejsou navrhována. Trasa přeložky kříží kolmo navržené těleso nové komunikace I/16 Mladá Boleslav-Martinovice v jejím staničení km 2,22740. Přeložka plynovodu bude pod tělesem této komunikace uložena v ochranné trubce HDPE 225x20,5mm délky 36,50metrů.

Trasa přeložky nekříží žádné vodoteče. Křížení oboustranných odvodňovacích příkopů nového tělesa silnice I/16 MB-Martinovice je zabezpečeno uložení plynovodu v ochranné trubce o minimálním krytí 1,20metru pod dnem příkopů.

Trasa přeložky nekříží žádná podzemní zařízení technické infrastruktury, kromě rušené části vodovodu PE dn110 VaK Mladá Boleslav, která je v rámci stavby nahrazena přeložkou SO-341 a nové podchycení melioračních vedení PE 200 budované jako SO-380.

Propojovací práce jsou dle požadavku provozovatele PZ navrženy tak, aby nebyla přerušena dodávka plynu stávajícím odběratelům. Uspořádání plynovodní sítě neumožňuje provizorní uzavření plynovodního potrubí v překládaném úseku, aniž by byla omezena dodávka plynu stávajícím odběratelům. Jelikož je dotčené

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

plynárenské zařízení koncovou větví, bude po dobu přerušení dodávky plynu vždy zajištěno náhradní zásobování potrubními by-passy kolem přerušeného místa. Profil by-passu bude upřesněn v dalších stupních dokumentace podle konkrétního termínu provádění propojovacích prací a aktuální situaci na plynovodní síti.

7.2. Popis trasy přeložky

SO 520 Přeložka STL plynovodu PE v km 2,225

Přeložka se nachází v prostoru souběžném se stávající a překládanou silnicí III/2768 v místě jejího křížení s nově navrženou trasou silnice I/16 Mladá Boleslav-Martinovice v jejím staničení cca 2,225km. Stávající STL plynovod PE dn110 je uložen podél tělesa stávající silnice III/2768 mezi obcemi Plazy a Valy (podél silničního příkopu nebo paty silničního náspu), místy je uložen v krajnici její vozovky. Poloha stávajícího plynovodu nevyhovuje navrženému tělesu silnice III/2768 a mostu na nové silnici I/16. Trasa navržené přeložky je navržena v souběhu s tělesem silnice III/2768 ve vzdálenosti cca 3-4metry od vnější hrany tělesa silničního náspu v souběhu s vodovodní přeložkou SO-341. Osová vzdálenost obou vedení je navržena na hodnotu od 2,50 do 3,0metrů. V místě křížení přeloženého plynovodu s tělesem silnice I/16 bude plynovod uložen do ochranné trubky HDPE 225x20,5mm (SDR11) s přesahem alespoň jeden metr za linii oplocení komunikace na každé straně. Celková délka ochranné trubky bude 36,50metrů. Krytí ochranné trubky bude alespoň 1,20metru pod dnem silničních příkopů. Křížení přeložené trasy STL plynovodu s tělesem silnice I/16 je navrženo kolmo v úhlu 90°.

Křížení přeloženého plynovodu s přeloženým melioračním potrubím (SO-380) bude zabezpečeno uložením plynovodního potrubí do ochranné trubky HDPE 225x20,5mm (SDR11) s přesahem alespoň jeden metr přes vnější obrys melioračního potrubí. Celková délka ochranné trubky bude 2,50metrů.

Přeložený úsek PZ bude montován z HDPE materiál PE100-RC (MRS 10,0Mpa) profilu dn110x6,3mm SDR17,6. Celková délka přeložky je 680,85metrů. Přeložka plynovodu bude v celé délce uložena do výkopu pod stávající úroveň terénu.

Zrušené potrubí přestane být po zprovoznění přeložky plynárenským zařízením a bude po odpojení a odplynění v celé délce 674,0metrů vyjmuto z výkopu v souladu s ustanoveními Smlouvy o přeložce PZ.

7.3. Zemní práce

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133 a dle nařízení vlády ČR č.591/2006 Sb. Výkopy budou prováděny, pokud to dopravní situace a postup prací umožní, od stávající úrovně terénu. V místech, kde se uložení přeložených plynovodu nachází mimo plochy stávající komunikace bude hloubení rýh pro plynovod prováděno po přípravě plochy dočasného záboru stavby sejmutím vrstvy ornice. V části trasy pod tělesem budované silnice I/16 bude provedena před pokládkou plynovodu příprava pracovního pruhu sejmutím vrstvy ornice v celém pruhu trvalého záboru stavby tělesa komunikace. Potrubí přeloženého plynovodu bude ukládáno do strojově hloubené rýhy se svislými stěnami průměrné hloubky cca 1,20metru. Jelikož budou do rýhy vstupovat osoby je stanovena minimální šířka dna rýhy na 800mm. Stěny rýhy budou do hloubky výkopu 1,30m svislé bez zabezpečení pažením. U výkopů jejichž hloubka přesáhne 1,50metru budou stěny výkopu zabezpečeny vhodným pažením.

Potrubí bude pokládáno na dno výkopu opatřené ložem z těžného štěrkopísku frakce 0-4 mm v tloušťce 100 mm. Po uložení potrubí bude před provedením zásepů provedeno zaměření potřebné pro vyhotovení skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy přeložky a propojů na nejméně dva pevné body v měřítku 1:500 nebo větším a geodetické zaměření trasy plynovodu dle požadavků GasNet spol. s r.o. Dále bude potrubí opatřeno obsypem z těžného štěrkopísku fr. 0-4 mm do výšky alespoň 200 mm nad potrubí. Ve vzdálenosti 300 až 400 mm nad potrubím bude v celé jeho délce rozvinuta výstražná fólie žluté barvy šířky 350 mm tl. 0,6 mm dle ČSN 73 6006. Obsyp potrubí bude proveden vytěženou zeminou (pole) nebo nakupovaným materiálem – ŠD fr.32/64 (v komunikacích ŘSD a Středočeského kraje).

V části trasy přeložky ve volném terénu bude sejmuta ornice v pruhu shodném se šířkou rýhy a bude uložena odděleně od ostatního výkopku pro následné využití pro úpravu povrchu do původního stavu. Předpokládaná mocnost vrstvy ornice je 300mm. Plynovodní potrubí bude v rýze uloženo tak, aby nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi povrchy vedení při souběhu a nejmenší svislé vzdálenosti mezi povrchy vedení při křížení odpovídaly požadavkům ČSN 73 6005 (viz.následující tabulka).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Pro pokládku plynovodu bude vyznačen na staveništi pracovní pruh šířky 8,0metrů

Přeložka STL plynovodů musí být uložena v odstupových vzdálenostech pro podskupinu A2.

Provádění souběhu a křížení podzemních vedení technického vybavení, na zastavěných a nezastavěných územích v hranicích měst a obcí, s nízkotlakými a středotlakými plynovody v případě nedodržení nejmenších vzdáleností mezi povrchy potrubí, které jsou uvedené v následující tabulce, zhotovené s využitím ČSN 73 6005:

Tabulka 2

Druh vedení		Nejmenší vzdálenost [m]			
		Křížení		Souběh	
		Podskupina plynovodů			
		A1	A2	A1	A2
Silové kabely do	1 kV	0,10 ¹⁾	0,10 ¹⁾	0,4	0,60
	10 kV	0,10 ¹⁾	0,20 ¹⁾	0,4	0,60
	35 kV	0,10 ¹⁾	0,20 ¹⁾	0,40	0,60
	220 kV	0,30 ²⁾	0,70 ²⁾	0,40	0,60 ²⁾
Sdělovací kabely		0,10	0,10	0,40	0,40
Plynovodní potrubí	A1	0,10 ³⁾	0,10 ³⁾	0,40	0,40
	A2	0,10 ³⁾	0,10 ³⁾	0,40	0,40
Vodovodní sítě a přípojky		0,15	0,15	0,50 ⁶⁾	0,50
Tepelné sítě		0,10 ^{3) 6)}	0,10 ^{3) 6)}	0,50	0,50
Kabelovody		0,10 ³⁾	0,10	0,40	1,00
Stokové sítě a kanalizační přípojky		0,50 ⁴⁾	0,50 ⁴⁾	1,00 ⁶⁾	1,00
Potrubní pošta		0,10	0,10	0,40	0,40
Kolektor		0,10 ³⁾	0,10 ³⁾	0,40	1,00
Koleje tramvajové dráhy		1,00	1,00	1,20	1,20
¹⁾ Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1,00 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,40 m, při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1,00 m, s kabely do 35 kV na 1,50 m.					
²⁾ Kabely vnn uloženy pod plynovodem v chráničkových zasypávaných vrstvách písku tloušťky nejméně 0,30 m a pokrytou 2 vrstvami ochranných krycích desek, v délce přesahující místo křížení nejméně 1,00 m u NTL plynovodu a 2,00 m u STL plynovodu. Se správcem plynovodu projednat individuální protikorozi opatření.					
³⁾ Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu o 1,00 m.					
⁴⁾ Stokové a kanalizační přípojky mohou křížovat plynovod v menší vzdálenosti než 0,5 m, minimálně však 0,15 m, je-li plynovod z kovu opatřen trojnásobnou izolací, přesahující stokovou a kanalizační přípojku na každou stranu o 1 m, která vyhovuje jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV, nebo je-li plynovod zhotoven z PE trubek s opláštěním nebo z materiálu s vyšším koeficientem bezpečnosti než uvádí ustanovení 4.2.8 TPG 702 01, a nebo je-li plynovod z PE opatřen chráničkou nebo bude opatřena chráničkou stoková případně kanalizační přípojka.					
⁵⁾ Protikorozi opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.					
⁶⁾ Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správcem vedení na 0,40 m.					
⁷⁾ Plynovody provedené z PE; viz technická pravidla TPG 702 01- Plynovody a přípojky z polyethylenu.					
⁸⁾ Vzdálenosti platí pro vodní tepelná vedení. Pro parní tepelná vedení je nutno vzdálenost stanovit tak, aby byly splněny podmínky čl. 4.7.3 ČSN 73 6005.					
Poznámka: Při změnách fyzikálních parametrů médií, které jsou realizovány rekonstrukcí stávající potrubní sítě a při ukládání sítí, jejich rekonstrukcích, popř. stavbě ochranných konstrukcí bezvýkopovou technologií, platí čl. 5.2.10 ČSN 73 6005.					

V případě nepředpokládaného střetu navržené přeložky plynovodu se stávajícími podzemními zařízeními při realizaci stavby ,budou jednotlivé případy křížení a souběhu řešeny podle zásad ČSN 73 6005 a TPG 702 01 .

Lože - plynovodní potrubí bude pokládáno na dno výkopu opatřené ložem z těžného štěrkopísku frakce 0-4 mm v tloušťce 100 mm. Dno opatřené pískovým ložem bude zhutněno a urovnáno tak, aby potrubí leželo na pískovém loži v celé své délce a nedocházelo pouze k bodovému podepření. Po uložení potrubí, před jeho zásypem bude provedena kontrola za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce provozovatele (GasNet Služby, spol. s r.o.). Kontrolovat se bude provedení pískového lože a uložení potrubí. O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Po uložení potrubí bude před provedením zásypu provedeno zaměření potřebné pro vyhotovení skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy a přípojek na nejméně dva pevné body v měřítku 1:500 nebo větším a geodetické zaměření trasy plynovodu dle podmínek metodického pokynu plynárenského podniku -TP GRID_MP_G11_12_03 Zaměření PZ a vyhotovení digitální technické mapy.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Obsyp potrubí bude proveden těžným štěrkopískem fr. 0-4 mm do výšky alespoň 200 mm nad potrubí.

Obsyp bude zhuťněn ručně po vrstvách a bude proveden v celé délce potrubí. Na pískový obsyp a částečný zásyp bude ve výšce cca 400mm nad potrubím v celé délce potrubí rozvinuta výstražná fólie žluté barvy šířky 500 mm o tloušťce min.tl.0,6 mm dle ČSN EN 12 613 - Označovací výstražná fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi. Půdorysný přesah fólie bude min. 100mm přes obrys potrubí.

Vytěžená zemina nelze pro provedení lože a obsypu použít. Provedení obsypu a lože přebere TDI a poté dá písemný souhlas k dokončení zásypů rýhy.

Zásyp potrubí v plochách mimo budoucí komunikaci bude proveden až do úrovně terénu po sejmutí vrstvy ornice. Zásyp potrubí v celé délce přeložky uložené mimo těleso komunikace bude proveden vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách tl. 200mm na úroveň 92% PS.

V úseku pod tělesem silnice I/16 z důvodu obtížné zhuťnitelnosti, bude pro zásyp použito nakupovaného materiálu – ŠD fr.63 tak aby bylo možno provést hutnění na míru 95% PS. Materiál na zásyp bude shodný s materiálem určeným pro stavbu silničního tělesa (náspy) Zásyp bude proveden až do úrovně terénu po sejmutí vrstvy ornice. Posledních 50cm zásypu pod aktivní zónou komunikace bude hutněno na míru 100% PS..

Na pískový obsyp a částečný zásyp bude ve výšce cca 200mm v celé délce potrubí rozvinuta výstražná fólie žluté barvy min.tl.0,6 mm takové šířky, aby přesahovala obrys potrubí na každé straně min. o 50mm (dle ČSN EN 12 613 - Označovací výstražná fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi).

Uspořádání vrstev a uložení potrubí v příčném řezu výkopem podle povrchu a využití terénu jsou uvedeny ve výkresové příloze č. 6 - Vzorové příčné řezy výkopem.

V místě propojů navržené přeložky na stávající potrubí budou vyhloubeny montážní šachty takových rozměrů, aby stěny šachty byly ve vzdálenosti minimálně 800mm od prováděných montážních prací nebo odhalených stěn potrubí a hloubky min. 500mm pod spodní úroveň budovaného plynovodu. Stěny výkopu od prováděných svářečských prací ve směru potrubí musí být minimálně ve vzdálenosti 1,0metr.

Plynovodní potrubí bude v propojovacích šachtách po provedení propojů podepřeno proti průhybu. Po dokončení propojovacích prací bude podsypáno ložem z těžného štěrkopísku frakce 0-4 mm v tloušťce 100 mm. Lože bude rozprostřeno na hutněný zásyp dna šachty vytěženou zeminou. Následně bude pískové lože zhuťněno a urovnáno tak, aby potrubí leželo na pískovém loži v celé své délce a nedocházelo pouze k bodovému podepření. Po uložení potrubí bude před provedením zásypu provedeno zaměření potřebné pro vyhotovení skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy na nejméně dva pevné body v měřítku 1:500 nebo větším a geodetické zaměření dle interních předpisů GasNet s.r.o..

7.4.Montážní práce :

Pro projektování a montáž plynovodů a přípojek s pracovním přetlakem do **4barů** platí pro potrubí z PE-HD ČSN EN 12007-2 a technická pravidla TP G 702 01 COPZ a v rámci společnosti GasNet s.r.o. Technický předpis – GRID_TX_S04_01_04 Zásady pro projektování a výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí platný v době realizace stavby (naleznete na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/> Montáž plynovou smí provádět pouze organizace která má k této činnosti oprávnění a pracovníci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti dle platných předpisů. Osvědčení odborné způsobilosti pro právnické a fyzické osoby vydává Technická inspekce ČR (dříve platné osvědčení od ITI ČR).

Svářečské práce na potrubí z PEHD - mohou provádět pouze pracovníci splňující podmínky odborné způsobilosti zkouškou v rozsahu C-U/P s vyznačením specifikace pro příslušné metody svařování podle TPG 927 04 . Svařovací zařízení bude automatické, vybavené zařízením pro tisk svařovacích protokolů. Správnost funkce svařovacího zařízení musí dodavatel doložit dokladem při předávání potrubí od servisní organizace nebo výrobce ne starším než 1 rok. Potrubí plynovodní přípojky PE bude svařováno výhradně pomocí elektrosvařovacích PE tvarovek. Tvarovky budou z materiálu PE100, třídy SDR11 pro plyn 10bar. Každý svar bude doložen protokolem obsahujícím provozovatelem požadované údaje dle předpisu TP GRID_MP_G08_03_04.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Požadavky na nižší svářečský personál- svářeč

Svářečské práce smí vykonávat pouze zaměstnanci montážní organizace splňující podmínky odborné způsobilosti zkouškou v rozsahu C-U/P s vyznačením specifikace pro příslušné metody svařování podle TPG 927 04 a jsou držiteli "Osvědčení odborné způsobilosti" svářeče. Svářeč, který bude zároveň vykonávat i montážní práce musí být držitelem osvědčení. Svářeč musí mít svářečský průkaz nebo průkaz odborné způsobilosti na místě stavby tak, aby bylo možno kontrolou zjistit jeho způsobilost k provádění prací. Pomocník svářeče musí být držitelem osvědčení dle TPG 927 05 v příslušném rozsahu.

Požadavky na vyšší svářečský personál (VSP- svářečský dozor)

Pro svařování potrubí z plastů musí být realizační svářečský dozor držitelem oprávnění – "Technolog svařování plastů" nebo "Technik svařování plastů" s možností specializace jen potrubní systémy dle TPG 927 06 – "svařování plastů". Svářečský dozor je zaměstnanec zhotovitele svářečských (montážních) prací, který je písemně pověřený zaměstnavatelem k výkonu svářečského dozoru.

Požadavky na svařovací zařízení:

Svařovací zařízení pro montáž plynovodů z PEHD bude automatické, vybavené zařízením pro tisk svařovacích protokolů. Správnost funkce svařovacího zařízení musí dodavatel doložit dokladem od servisní organizace nebo výrobce ne starším než 1 rok. Periodická kontrola musí být provedena v souladu s TPG 921 23 a ČSN ISO 12176-2. Doklad o ověření svařovacího přístroje musí zhotovitel předložit před zahájením montážních prací. Svářecí zařízení bude opatřeno servisní známkou s vyznačením doby platnosti kontroly.

Při svařování bude použito upínacích přípravků.

Přeložka STL plynovodu PE dn110 bude svařována metodou na tupo pomocí PE tvarovek PE100 SDR 17,6 pro svařování na tupo kromě propojovacích svarů, které budou svařovány výhradně PE tvarovkami pro elektrosvařování (s topnou spirálou).

Trubní materiál - pro montáž přeložek STL plynovodů PE dn110 budou použity trubky PEHD z materiálu PE100-RC (MRS 10MPa) dle ČSN EN 12 007 dle ČSN EN 1555-1 až 5 SDR17,6 profilu dn110x6,3mm dodaných v tyčích

Trubky a tvarovky pro potrubí musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1555-1 až 5, ISO 14531-1 až 4 a požadavkům uvedeným v odstavci 4.2.2. až 4.2.9 TPG 70201.

Trubky PE100RC budou černé (RAL 9005) s podélnými koextrudovanými oranžovými pruhy (RAL 1033) nebo trubky barvy oranžové (RAL 1033).

Na přeložku plynovodu mohou být použity pouze trubky od prekvalifikovaných výrobců. Na stavbě bude použito trubního materiálu pouze od jednoho výrobce. Trubní materiál je nutné doložit schválením oprávněné státní zkušebny, prohlášením o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. a doložit osvědčením o jakosti od výrobce.

Kontrola svarů - nedestruktivní zkoušení

- 1. vizuální kontrola svarů VT** – 100% všech dokončených svarů na dokončené přeložce bude překontrolováno vizuálně v rozsahu TPG 921 01 a TPG 702 01. Kontrolu provede svářeč, který svar provedl. Vyhodnocení kvality svarů se provede dle TPG 921 02. Ostatní nedestruktivní metody nejsou u stavby místních sítí požadovány.

Kontrola svarů - destruktivní zkoušení

není vzhledem k délce přeložky předepsáno

Uzavírací armatury – nejsou na novém plynárenském zařízení navrženy

Odvodňovače - nebudou na potrubí umístěny.

Chránička / Ochranná trubka - je na potrubí přeloženého úseku STL plynovodu navržena v místě křížení s tělesem nové komunikace I/16 Mladá Boleslav-Martinovice a v místě křížení s přeloženým melioračním potrubím. Použití chráničků a ochranných trubek řeší Vyhláška č.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

48/1982Sb., NV č.101/2005Sb., TPG 702 01, TPG 700 21 a TPG 702 04. Ochranná trubka bude provedena z potrubí HDPE a bude na každé straně přesahovat těleso komunikace alespoň o 1,0metr přes vnější hranu silničního příkopu nebo patu náspu. Poloha potrubí v ochranné trubce bude vymezena kluznými plastovými středícími objímkami. Objímky budou rozmístěny po 2,0metrech. Na obou koncích chráničky budou objímky vždy zdvojené. Potrubí ochranné trubky bude na vnějším povrchu zřetelně označeno, že se jedná o ochrannou trubku. Značení bude provedeno po vzdálenostech nepřesahujících 1,0metr.

Čela ochranné trubky budou utěsněna proti vnikání vody a nečistot nedělenou pryžovou uzavírací manžetou. Manžety budou po navlečení na potrubí zajištěny nerezovými stahovacími páskami. Na těsnicí plochy na které bude uchycena těsnicí manžeta bude nanesen silikonový tmel.

Chránička bude sestavena z jednotlivých trubních dílů délky 6,0-12,0m napevno svařená po celém obvodu styku potrubí. Na potrubí plynovodu v chráničce bude co nejmenší možný počet svarů.

Odvzdušnění - bude zajištěno po provedení tlakové zkoušky společně s odpuštěním zkušebního media přes kulový uzávěr tlakovacího nástavce umístěného na konci potrubí pro potřeby tlakové zkoušky a přes HUP u přípojkami napojených objektů. Úplnost odvzdušnění bude zkontrolována odebráním vzorku plynu.

Napouštění potrubí plynem bude provedeno postupně odstraňováním balonovacích souprav nebo stlačovacích přípravků v místě propoje ve směru přítoku plynu. Napouštění bude prováděno dle zásad ČSN EN 12327 při současném odpouštění vytlačovaného vzduchu přes balonovací soupravy na koncích přeložky. Rychlost vypouštění musí přesáhnout hodnotu 0,6 m/s což odpovídá minimálnímu objemovému průtoku nad 0,7m³/min.

Odplynění - zrušený úsek STL plynovodů bude po odpojení odplyněn dle zásad ČSN EN 12 327.

Potrubí bude propláchnuto po provedení výřezů stlačeným vzduchem pomocí kompresoru. Po vytlačení plynu a vyrovnaní tlaku na atmosferickou úroveň bude odebrán vzorek plynu a prověřen detekčním přístrojem. Rychlost vypouštění musí přesáhnout hodnotu 0,6 m/s což odpovídá minimálnímu objemovému průtoku vzduchu nad 0,7m³/min.

Čištění potrubí - potrubí plynovodní přeložky musí být předáno provozovateli s čistým a suchým vnitřním povrchem. Vnitřní čištění potrubí bude provedeno ,vznikne-li důvodné podezření ze zaplavení potrubí vodou,znečištění trubek při montáži , skladování nebo v průběhu tlakové zkoušky. Znečištění potrubí se dá předejít dodržováním technologické kázně montáže,důsledným uzavíráním konců potrubí během manipulace s potrubím a během technologických přestávek. Pokud bude rozhodnuto o nutnosti vnitřního čištění potrubí. Bude zpracován technologický postup čištění dle TPG 702 11. Potrubím bude pomocí stlačeného vzduchu protažen molitanový čistící prvek. Profouknutí bude provedeno opakovaně,dokud nebude zaručena naprostá čistota a suchost vnitřního povrchu. O vyčištění potrubí bude sepsán protokol a zápis do stavebního deníku.

Demontáž rušeného potrubí - Zrušený úsek STL plynovodu nahrazeného přeložkou bude po provedení propojovacích a odpojovacích prací a po odplynění zaslepen na všech koncích navařením varného dna odpovídajícího profilu. Dle smlouvy o přeložce PZ v souladu se zákonem se odpojené potrubí stává v okamžiku odpojení od distribuční soustavy majetkem stavebníka a přestává být plynárenským zařízením. V průběhu dopravní stavby bude potrubí odstaveného plynovodu odhaleno a po částech postupně vyjmuto z výkopu. Všechny tyto práce budou prováděny za nepřetržité kontroly vnitřní atmosféry v potrubí a práce mohou být prováděny pouze, pokud měření prokáže u odebraných vzorků koncentrace CH₄ nižší než 0,5% objemu.

Likvidace materiálu bude provedena v souladu s platnými předpisy , zejména zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů, a odpady , které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít , pak zajistit jejich zneškodnění. Původce je dále povinen podle §5 odpad třídit a kontrolovat, zda odpad neobsahuje některou z nebezpečných látek. Z hlediska zatížení životního prostředí lze považovat vznik odpadů z výstavby za dočasný a nakládání s nimi bude řešeno během stavby.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Označení plynovodů - označení plynovodu bude provedeno v celé délce výstražnou fólií z PE dle ČSN 73 6006 uloženou ve výšce cca 500mm nad potrubím. Použita bude fólie o tloušťce min. 0,6 mm dle ČSN EN 12 613 - Označovací výstražná fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi. Šířka fólie bude zvolena tak, aby půdorysný přesah okrajů fólie přes obrys potrubí byl na každé straně alespoň 100mm. Vzhledem k umístění PZ v extravilánu obce v blízkosti komunikace je navrženo v zemědělsky obhospodařovaných plochách označení PZ orientačními sloupky chráněných betonovou skruží.

Sklon a krytí potrubí - potrubí je navrženo ve sklonu odpovídajícímu stávající konfiguraci terénu při dodržení krytí ve volném terénu min. 800mm (projekt – 1,0metr). Vzdálenost potrubí od stavebních objektů odpovídá ČSN EN 12 007 a nebude po dokončení výstavby v žádném místě menší než 2,0 metry (kromě zaústění stávajících přípojek k objektům), takže nevyžaduje zvláštní opatření dle čl. 4.9. TPG 702 01.

Postup montážních prací - Před zahájením montážních prací bude provedena kontrola zejména jejich označení, rozměrů a čistoty. Montážní práce budou provedeny mimo topné období (v letních měsících). Svařování trub a napojování přípojek bude provedeno ve výkopu. Trubky budou skladovány dle pokynů dodavatele trubního materiálu a konce budou zaslepeny přepravními víčky. Manipulace a skladování potrubí a tvarovek bude odpovídat požadavkům vnitropodnikových pravidel GasNet spol.s r.o. a ČSN 64 0090 a TPG 702 01.

Při spouštění potrubí do výkopu nebo při jiné manipulaci s potrubím nesmí dojít k ohybům potrubí o poloměru menším než $25 \times d_n$.

Konce potrubí před montáží a během přepravy a skladování potrubí budou zaslepeny nasunutými víčky nebo navařenými záslepkami, aby nemohlo dojít k vniknutí nečistot a vody do potrubí. Konce potrubí budou během svařování kotveny fixačním přípravkem pro stabilizaci polohy potrubí během svařování.

Před svařováním se musí konce trubky neodpovídající svým tvarem a rozměry ČSN 64 3041 odříznout a z části trubky určené pro svar musí být odstraněna oxidační vrstva.

Konce smontovaného potrubí budou opatřeny navařenými víčky odpovídajících profilů. Vnitřní čištění potrubí před montáží musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a potvrzeno budoucím provozovatelem! Změna směru trasy potrubí bude provedena dle projektové dokumentace typovými vsťikovanými koleny PEHD materiál PE100 v provedení pro elektrosvařování. Propojovací svary budou provedeny typovými PE nátrubky a tvarovkami z materiálu PE100 v provedení pro elektrosvařování.

Signalizační vodič - bude připevněn nad potrubím přeloženého plynovodu v celé délce. Použit bude měděný vodič CYY 2,5 mm² s izolací do země. Barva izolace bude odlišná od barvy vyhrazené pro zemní vodiče! Vodič bude pevně uchycen na vrchlík potrubí přeložky ve vzdálenostech nepřesahující 2,0 metry. V místě napojení přeložky na stávající plynovod PE bude signalizační vodič vodivě propojen na signalizační vodič STL plynovodu mechanickým omotáním, následně metalotermickým spájením a následně bude spoj vodičů izolován tepelně smrštelnou hadičkou Raychem.

Kontrola signalizačního vodiče bude provedena za přítomnosti budoucího provozovatele a zápis o kontrole je součástí dokumentace při převzetí díla.

Odstavení stávajících odběratelů:

Dle požadavku provozovatele PZ nebude po dobu propojovacích prací přerušena dodávka plynu do plynovodní sítě. Uspořádání plynovodní sítě neumožňuje uzavřít odpojované úseky z obou stran přeložky, aniž by byla přerušena dodávka plynu do plynovodní sítě. Přerušovaná místa budou překlenuta potrubními by-passy nebo bude za přerušované místo umístěn mobilní zásobník se stlačeným plynem. Profily by-passů případně kapacita zásobníku bude určena v dalších stupních dokumentace ve spolupráci s provozovatelem PZ podle konkrétního termínu propojovacích prací a situací na plynovodní síti.

Stavebník zajistí u zhotovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního postupu a předloží jej k odsouhlasení vlastníkovu PZ nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona v platném znění a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušování nebo omezení distribuce plynu.

7.5. Tlaková zkouška

Potrubí přeložených úseků STL plynovodů bude podrobeno zkoušce těsnosti a pevnosti. Zkouška bude provedena na smontovaném a zasypaném potrubí celé přeložky. Všechny konce dokončené přeložky plynovodu včetně připojených přípojek budou plynotěsně uzavřeny navařenými PE zaslepovacími víčky odpovídajícího profilu. Zkoušky budou provedeny dle technologického postupu projednaného v předstihu s provozovatelem plynovodní sítě. Technologický postup vypracuje revizní technik dodavatele zkoušek.

Po dokončení plynovodu bude provedena kontrola přeložky za účasti provozovatele PZ. Kontrolovat se bude použitý materiál a připravenost pro tlakovou zkoušku. O výsledku kontroly bude vyhotoven zápis s konstatováním o doporučení zařízení k tlakové zkoušce.. Tlaková zkouška může být zahájena nejdříve 2hodiny od provedení posledního svaru.

Konec plynovodu bude pro potřeby provedení tlakové zkoušky opatřen potrubním nástavcem vybaveným nátrubky k připojení plnicího a odvodušňovacího zařízení a k připojení měřících armatur.

Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN EN 12327 a TPG 702 01 v rozsahu stanoveném ČSN EN 12 007-2 vzduchem o zkušebním přetlaku **6 barů** (max. 6,20 barů). Zkouška bude zahájena po ustálení přetlaku v potrubí. Průběh ustalování přetlaku před tlakovou zkouškou bude kontrolován deformačním tlakoměrem s rozsahem 0-10 barů třídou přesnosti alespoň 2,5% a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm.

Zvyšování přetlaku při tlakové zkoušce bude prováděno plynule až do dosažení zkušební tlaku. Změna tlaku při tlakové zkoušce bude měřena deformačním tlakoměrem s rozsahem 0-1000 kPa s třídou přesnosti min. 0,6 a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm. Doba trvání tlakové zkoušky bude stanovena revizním technikem dle zásady, že na každých započatých 250litřů objemu zkoušeného potrubí připadne 30minut zkušební doby.

Předpokládané trvání TZ podle projektovaných délek přeložek PZ:

SO_520:	Doba tlakové zkoušky	:	10 hodin a 30minut
	Objem zkoušeného potrubí	:	5080 litrů

Použité materiály,uzávěry a měřicí přístroje musí být atestovány min. pro zkušební tlak a jejich svary musí být podrobeny stoprocentní radiografické kontrole.Měřicí přístroje musí mít doklad o kalibraci od akreditované laboratoře ne starší než 2 roky.

O výsledku zkoušky vyhotoví revizní technik protokol s příslušným zhodnocením průběhu zkoušky,s uvedením odečtených veličin a údajů a se závěrečným konstatováním,zda bylo zkoušené potrubí uznáno za pevné a těsné. Protokol bude mít náležitosti dle čl. 4.6. ČSN EN 12 327 (38 6414).

Doba platnosti tlakové zkoušky je 6 měsíců. Nebude-li do této doby přeložka uvedena do provozu a předána provozovateli musí se zkouška opakovat.

Plynovod bude po tlakové zkoušce ponechán až do doby propojovacích prací pod tlakem 21mbaru (2,1kPa)

Po vykonání úspěšné tlakové zkoušky a po vystavení výchozí revizní zprávy s kladným závěrem bude potrubí napojeno na plynovodní síť a do potrubí bude vpuštěn plyn. Plyn do potrubí bude vpuštěn pouze po souhlasu zástupce provozovatele GasNet spol. s r.o. a po vydání kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu s předčasným užíváním případně zkušebním provozem, vydaným místně příslušným stavebním úřadem.

7.6. Propojovací práce

Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po technické přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu“ mezi stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke kterému je povinen vyzvat vlastníka PZ stavebník nebo jím pověřená osoba.

Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě doložení protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby s ověřením splnění podmínek podle § 119 stavebního zákona nebo na

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

základě doložení oznámení stavebnímu úřadu podle § 120 s vyznačením vzniku práva užívat stavbu, označením stavebního úřadu, čísla jednacího, datumu vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a přímení oprávněné úřední osoby a její podpis. Splněny musí být všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů sni spojených.

Pracovní postup propoje vypracuje dodavatelská organizace dle zásad a podmínek plynárenského podniku. K propoji a tlakové zkoušce bude přizván technik provozovatele plynovodu. Propojovací práce budou provedeny podle technologického postupu, který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích prací. Pokud by mělo dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen , odstávka) zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej k odsouhlasení vlastníku PZ nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona v platném znění a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.

Zhotovitel je povinen dodržet oznámený termín provádění propojovacích prací

Vlastní propojovací práce budou provedeny po úspěšně provedených tlakových zkouškách a po odpuštění zkušebního média z nového úseku plynovodu a po odstranění zkušebních nástavců a zaslepovacích dynek. Propojovací práce dokončené přeložky plynovodu na stávající plynovod budou provedeny dle pracovního postupu provádějící organizace schváleného plynárenským podnikem. Zásady propojovacích prací stanovuje TPG 905 01. Obsah pracovního (technologického) postupu musí mít náležitosti dle čl. 10.1.5 TPG 905 01 .

Propoje dokončené přeložky STL plynovodu PE dn110 na stávající plynovod budou provedeny po přerušení proudění plynu ve stávající plynovodní síti z obou stran každého propojovacího místa stlačovacími zařízeními pro potrubí PE dn110. Použito bude výhradně stlačovacího zařízení určeného pro daný profil potrubí a tlakovou řadu potrubí a vybaveného dorazem vymezující největší možné stlačení trubek pro jednotlivé dimenze a tloušťky stěn. Součástí stlačovacího zařízení musí být zakruhovací přípravek. Stlačení potrubí PE dn110 bude provedeno z obou stran propojovacího místa vždy jedním stlačivadlem. Pokud jedno stlačení nevytvoří plynotěsný uzávěr bude doplněno o druhé stlačení, přičemž meziprostor mezi oběma stlačeními bude propojen s venkovním prostředím přes navrtávací přípojkový Tkus dn90/32 v souladu s požadavkem předpisu GRID_TX_S04_01_04 a TPG 905 01. U obou propojovacích míst bude kolem uzavřeného úseku zřízen provizorní potrubní by-pass pro zajištění náhradního zásobování. By-pass bude napojený na potrubí navrtáním přes dělenou balonovací tvarovku PE se závitem 2 1/2" a kulovým uzávěrem DN50. Dimenze by-passu bude určena provozovatelem PZ v technologickém postupu prací na základě znalosti konkrétního termínu propojovacích prací a aktuální situaci na plynovodní síti. Při provádění propojovacích prací v mimotopném období bude pravděpodobně dostačující potrubní bypass dimenze PE dn90x5,1mm.

Před provedením výřezů budou vždy obě části rozpojovaného PE potrubí (včetně výřezu) uzemněny k zemině mokřým tkaninovým pásem.

Vlastní propoje STL přeložky na stávající potrubí budou provedeny vždy po odříznutí zaslepovacího víčka na konci přeložky vsazením PE potrubního mezikusu pomocí elektrosvařovacích tvarovek do výřezu v přerušeném úseku potrubí PE dn110.

Během prací bude nepřetržitě kontrolována koncentrace CH₄.

Po provedení výřezu bude rušené potrubí propláchnuto vzduchem nebo inertním plynem a koncentrace plynu v odstaveném potrubí bude kontrolována, dokud se neprokáže hodnota CH₄ nižší než 0,5% objemu.

Po vpuštění plynu bude provedeno přezkoušení všech propojovacích svarů pěnотvorným roztokem nebo detektorem plynu.

Po uvolnění stlačovacích přípravků a následném zakruhování potrubí v místech stlačení budou místa stlačení trvale datumem stlačení nesmazatelnou tužkou a opatřena nasazením dělené opravárenské tvarovky nebo třmenem příslušné dimenze a tato místa budou geodeticky zaměřena . Vzdálenosti mezi místy stlačení a teploty při kterých lze stlačovat jsou uvedeny v technických listech výrobců potrubí a v ČSN 12007-2. Navrtané místo potrubí bypassu bude po demontáži by-passu zaslepeno PE zátkou zavedenou skrz kulový uzávěr a zaizolováno.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Ke vpuštění plynu dojde nejdříve 30minut po vychladnutí propojovacích svarů (doba chladnutí je stanovena výrobcem PE tvarovek) a po souhlasu provozovatele plynovodu.

8. PŘEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ PROVOZOVATELI PZ: :

Před odevzdáním a převzetím plynovodu musí na něm být provedena tlaková zkouška a výchozí revize. Po kontrole předložené dokumentace provedou zástupci zhotovitele, objednatele a budoucího provozovatele kontrolu trasy plynovodu a prověří celé zařízení, zda odpovídá skutečnému stavu. Potrubí plynovodu se předává s čistým a suchým vnitřním povrchem.

Plynovod nesmí být uveden do provozu při jakékoliv závadě, která by mohla ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu.

O odevzdání a převzetí bude sepsán zápis. Nedílnou součástí zápisu bude předaná dokumentace jejíž seznam je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.

Stavba přeložky STL plynovodu je investice mimo společnost GasNet s.r.o. Náklady budou hrazeny dle Zákona č. 458/2000 §70 investorem stavby a dle Smlouvy o zajištění přeložky PZ a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Geodetické zaměření plynovodu bude provedeno před záhozem potrubí v rozsahu dle Zákona č.200/1994 Sb v platném znění a dle Vyhlášky č.31/1995 Sb. a v souladu se Zásadami a požadavky plynárenského podniku pro provádění geodetického zaměření a dokumentace staveb platných v době realizace stavby (předpis TP GRID_MP_S04_01_02 - Zaměření PZ a vyhotovení digitální technické mapy) Dodavatel zaměření si je dle požadavku provozovatele před předáním odsouhlasí se zástupcem provozovatele.

Před odevzdáním a převzetím musí být provedena na dokončené stavbě výchozí revize dle Zákona č.250/2021 Sb. spolu s Nařízením vlády ČR č.191/2022 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Podmínky předání a nutné doklady stanovuje čl.9 TPG 702 01 a provozovatel plynovodní sítě. Po dobu realizace stavby si vyhrazuje vlastník plynárenského zařízení (GasNet spol. s r.o.) spolupráci investora (zhotovitele) na níže uvedených činnostech a přizvání k účasti při výkonu technického dozoru investora na stavbě v následujícím rozsahu:

- účast na předání staveniště
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení
- prověření a kontrola částí dodávek, které budou další stavbou zakryty nebo se stanou nepřístupnými
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících jejich kvalitu
- sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku
- provádění opatření k odvrácení či omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo lidskou činností
- kontrola postupu časového plánu a smluv o dílo, kontrola řádného převzetí na staveništi
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, včetně vlastní účasti na jednání
- zajištění přejímacího řízení zhotovené stavby včetně geodetického zaměření v souladu s metodickým pokynem č.4 – „Přejímání a předávání staveb“ . Nejméně 10 dnů pře přejímacím řízením vyzve písemně k účasti zástupce vlastníka PZ ve věcech technických
- zajištění geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene na trasu přeloženého PZ v potřebném počtu
- zajištění vyhotovení a uzavření smluv o zřízení věcného břemene a zajištění jejich vkladu do KN
- zajištění kolaudačního řízení včetně vydání kolaudačního rozhodnutí v právní moci
- umožnění kontroly realizace přeložky pověřenému pracovníkovi vlastníka PZ a to na základě písemné výzvy zhotovitele:
 - a) kontrola uložení kabelů či potrubí ve výkopu
 - b) tlaková zkouška
 - c) ukládání zařízení do chrániček
 - d) jiskrová zkouška izolace potrubí

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Po dokončení přeložky PZ zajistí stavebník kolaudační souhlas či jiné příslušné veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním vyhotovení vlastníkově PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání vlastníkově PZ.

Geometrický plán bude vyhotoven ve formátu dgn. v souladu s dokumentací distribuční soustavy - <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> V případě, že stavebník nesplní povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ propojena s distribuční soustavou.

Geodetické zaměření plynovodu bude provedeno před záhozem potrubí v rozsahu dle Zákona č.200/1994 Sb v platném znění a dle Vyhlášky č.31/1995 Sb. a v souladu se Zásadami a požadavky plynárenského podniku pro provádění geodetického zaměření a dokumentace staveb. Dodavatel zaměření si je dle požadavku provozovatele před předáním odsouhlasí se zástupcem provozovatele.

Dodavatel předá odběrateli zejména tyto doklady :

veřejnoprávní (autorizace, stavební povolení, věcná břemena, rozhodnutí o užívání,.....)

projektové (PD, vyjádření provozovatele, dokumentace skutečného provedení stavby)

stavební (revize, oprávnění mont. organizace, kvalif. svářečů, stavební montážní a izolační deník, protokoly o tlakové zkoušce a nedestructivní zkoušce , atesty armatur a materiálů, geodetické zaměření,....)

Dokumentace stanovená provozovatelem(zejména se jedná o následující doklady):

- a) převjímací protokol (zápis) mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem;
- b) zpráva o revizích vyhrazených technických zařízení;
- c) kopie oprávnění montážní organizace3);
- d) kopie osvědčení montážních pracovníků a revizních techniků vyhrazených plynových zařízení
- e) kopie oprávnění fyzické osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě
- f) kopie dokladů o kvalifikaci svářečů
- g) doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.) podle zvláštních předpisů19) a návody k obsluze;
- h) stavební
- i) kladečský deník s určením míst svarů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům;
- j) doklady o nedestructivní kontrole svarů
- k) doklad o destructivní zkoušce svarů, je-li vyžadován
- l) protokol o tlakové zkoušce
- m) výsledek zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována
- n) geodetické zaměření díla včetně propoje; v případě bezvýkopových technologií je možno pro zaměření skutečné polohy potrubí údajů získaných při výškové a směrové kontrole vrtné hlavy a řízeného mikrotunelování.

Projektant upozorňuje na skutečnost že plynárenské zařízení vybudované v rámci stavby nebude uvedeno ze strany provozovatele pod plyn bez vyřešení majetkoprávních vztahů, bez kolaudačního rozhodnutí nebo bez souhlasu s předběžným užíváním vydaným příslušným stavebním úřadem.

9. BEZPEČNOST PRÁCE A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny.

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hluchnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během

realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou ti povinni se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí.

Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. Zejména se jedná o zemní práce, obsluhu stavebních mechanismů, montážní práce a práce s plamenem a elektrickým proudem.

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi).

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí.

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s:

S bezpečnostními a hygienickými předpisy

- Zákon 250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
- Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních
- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
- Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a č. 293/2006 Sb.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění.
- Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmami ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
- Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon 283/2021 Sb. Stavební zákon v platném znění
- Vyhláška č.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění
- Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.
- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
- Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
- Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích.

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby.

Výkopové a zemní práce

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitoly II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610.

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců.

V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 1,5 m paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.

Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN 73 3050 a zejména TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

Ostatní práce na staveništi

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na plynárenském zařízení stanovuje zejména TPG 905 01, Zákon č.250/2021 Sb. a Zákon č.309/2006 Sb. ve znění Zákona č.362/07 spolu s Nařízeními vlády ČR č. 406/2004 , č.591/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Montáž mohou provádět pouze právnické a podnikající fyzické osoby, které mají k této činnosti oprávnění a to zaměstnanci, kteří mají předepsanou odbornou způsobilost.

Bezpečnost provozu, podnikání a státní dozor plynárenských zařízení je stanovena energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění Sb. a dále Zákonem č.250/2021 Sb. a s Nařízením vlády č. 191/2022 Sb. v platném znění a Technickým předpisem GAS TPG 905 01.

Dle TPG 905 01 lze označit práce na plynovém zařízení za rizikové, prováděné na rizikovém pracovišti. Na rizikové pracoviště nesmí vstupovat nepovolané osoby. Práce nesmějí být prováděny v úkolové mzdě a práce smějí provádět pouze zaměstnanci po dovršení věku 18 let. Zaměstnanci musí být vybaveni OOPP. Nejvyšší přípustná koncentrace plynu ve směsi se vzduchem pro práci s otevřeným ohněm je 10% spodní meze výbušnosti. Dojde-li během práce ke zvýšení koncentrace musí být práce okamžitě přerušeny.

Práce na plynových zařízeních se provádějí podle písemného pracovního (technologického) postupu, který stanovuje mimo jiné odpovědného zaměstnance a opatření k zajištění bezpečnosti práce s nímž byli seznámeni všichni zaměstnanci, kteří budou práce provádět, zajišťovat a kontrolovat. Obsah pracovního (technologického) postupu musí mít náležitosti dle čl. 10.1.5 TPG 905 01 a zpracován bude dle pravidel a požadavků provozovatele PZ.

Při práci v ochranných pásmech ostatních podzemních zařízení budou respektovány veškeré předpisy a technické normy týkající se stavebních prací v ochranných pásmech a podmínky stanovené vlastníky a provozovateli jednotlivých podzemních zařízení.

Potrubí je uloženo v celé délce své trasy pod povrchem terénu s krytím dle ČSN 73 6005 a proto není třeba zvláštního zabezpečení z hlediska požární ochrany.

Zásady požární bezpečnosti při práci na plynárenském zařízení (při svařování, propojování, odplynování, odvzdušňování,...) stanovuje TPG 905 01. Všechny svářečské práce na potrubí pod přetlakem plynu stanovené ve článku 8. se smí provádět pouze na základě písemného příkazu podle stanoveného pracovního postupu. Na pracovišti je zakázáno kouření a to i po dobu provádění povolených prací s otevřeným ohněm.

Před započetím a v průběhu prací na provozovaném plynovodu musí být v pracovním prostoru (výkopu) překontrolována a průběžně sledována koncentrace hořlavých plynů. Při provádění prací budou použity předepsané ochranné a pracovní pomůcky a budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a normy (zejména Zákon č.250/2021 Sb. a Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. v platném znění a dále TPG.702 04 , TPG 905 01 , ČSN 38 6405 , Nařízení vlády ČR č. 406/2004).

Před zahájením prací budou všichni zúčastnění pracovníci seznámeni s technologickým postupem a prokazatelně proškoleni z BOZP a PO. Na pracovišti budou umístěny min. dva hasicí přístroje (1x práškový a 1x sněhový). Výkop bude opatřen výběhy pro dva pracovníky s břemenem. Pro každé pracoviště bude určena preventivní požární hlídka z řad kmenových zaměstnanců zhotovitele , která prodělala alespoň jednou ročně odbornou přípravu. Provedení výkopu musí odpovídat požadavkům Zákona č.309/2006 Sb. spolu s Nařízeními vlády ČR č.406/2004 a č.591/2006 Sb. a ČSN 73 6133 . V případě havárie nebo úniku plynu je nutné kontaktovat plynárenský dispečink.

Během provádění zemních prací pro ukládání plynovodů a přípojek nebude nijak omezen volný průjezd hasičské techniky po stávajících komunikacích.

Zajištění výkopů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude provedeno dle zásad Nařízení vlády č.591/2006 Sb. Pokud by hloubka výkopu vzhledem k nepředpokládané hloubce stávajícího plynovodu byla hlubší než 1,50metru , budou stěny výkopu zajištěny vhodným pažením, nebo bude sklon stěn upraven do sklonu 2:1. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50m od hrany výkopu , pro osoby pracující ve výkopech budou zřízeny bezpečné sestupy a výstupy pomocí žebříků. Před zahájením montážních prací musí být výkopy, ve kterých bude probíhat montáž převzaty osobou určenou k řízení montážních prací. O převzetí montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 520 – Přeložka STL plynovodu v km 2,225

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Technická zpráva

10. Seznam pozemků dotčených umístěním stavby plynárenského zařízení

Katastrální území: PLAZY 721590

TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ

ÉPP	VLASTNÍK	DL. ULOŽENÍ (m) STL
434/1	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	6,20
575/34	Česká Republika Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4	4,76
305/28	Hendrych Josef, č. p. 35, 29301 Dolní Stakory 1/2 Hendrychová Anna, 29301 Dolní Stakory 1/2	62,74
305/29	Kočová Božena, Erbenova 875, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav	56,10
575/34	Česká Republika Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4	0,10
305/25	Čubová Daniela Ing., Řeporyjské náměstí 11, Řeporyje, 15500 Praha 5 1/2 Janů Ivana JUDr., Zavadišova 1731/28, Dejvice, 16000 Praha 6 1/6 Kašpar Jiří Ing., Žloutkovice 110, 26705 Nížbor 1/9 Kašpar Václav Ing., Na Dubcích 1164, Mladá Boleslav III, 29301 2/9	67,90
305/24	Hoffmanová Zdeňka, Nad Skalkou 577, 29401 Bakov nad Jizerou 1/2 Plichta Karel, č. p. 76, 29431 Písková Lhota 1/2	42,10
305/22	Skramoušková Anna, č. p. 8, 29301 Plazy 1/2 Skramoušský Petr, č. p. 8, 29301 Plazy 1/2	56,00
305/41	Kočová Božena, Erbenova 875, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav	114,60
305/40	Česká Republika Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4	28,60
575/29	Česká Republika Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4	5,17
305/20	Cila Josef, č. p. 36, 29301 Plazy 1/4 Riesnerová Jaroslava, č. p. 36, 29301 Plazy 3/4	70,00
305/18	Římskokatolická farnost Plazy, Kateřiny Milítké 58/10, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav	141,60
305/15	Obec Plazy, č. p. 46, 29301 Plazy	4,10
305/9	Římskokatolická farnost Plazy, Kateřiny Milítké 58/10, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav	20,00