SKLON STĚN RÝHY: svislé do hloubky 1,50m bez použití pažení (zemní práce ve stávající vozovce provádět od úrovně nivelety, ve volném terénu po sejmutí vrstvy ornice, v nové vozovce po úpravě terénu do úrovně pláně před realizací stabilizace a podkladních vrstev vozovky).

ZPŮSOB PROVEDENÍ ZEM.PRACÍ: hloubení rýh provést strojně , v ochranném pásmu stávajících podzemních zařízení provést zemní práce ručně dle pokynů jednotlivých správců podzemních vedení a zařízení.

POTRUBÍ , MATERIÁL , DL.: Potrubí PEHD mat.PE100-RC (MRS10) SDR 17,6 - profil 110x6,3mm, barvy černé s oranžovými pruhy v tyčích. Svařovat lze i metodou na tupo kromě propojovacích svarů. Trubní materiál v návinu nebo v tyčích délky 12,0m

SPÁD [%] - DÉLKA [m]: 0,0-0,8 | 7,72 8,42 | 2,97 10,78 | 1,61 18,66 | 0,37 21,34 | 0,77 11,64 | 3,49 38,36 | 3,60 9,71 | 5,57 20,29 | 4,67 28,90 | 3,51 21,10 | 3,23 30,00 | 1,79 15,12 | 1,75 34,88 | 0,67 86,70 | 1,25% 25,70m | 0,16% 18,57m | 7,86 - 7,63 | 0,00% 36,90m | 13,9-3,75 | 0,26% 27,12m | 0,44% - 9,15m | 1,18% 24,48m | 0,65% 20,00m | 1,90% 20,00m | 2,40% 20,00m | 1,45% 13,35m | 1,25% 18,29m | 1,14% 18,36m | 1,48% 43,83m | 3,61% 11,92m | 14,7% 5,10m

ULOŽENÍ POTRUBÍ: lože z kopaného písku fr. 0-4mm tl.100mm,obsyp kopaným pískem fr. 0-4mm do výšky 200 mm nad potrubí

SIGNALIZAČNÍ VODIČ: CU vodič s izolací do země CYY 2,5 mm² v celé délce PE plynovodu i přípojky . V místě odboček přípojek vodič plynovodu bez přerušení zbavit izolace a vodič přípojky mechanicky omotat kolem SV plynovodu, spoj metalotermicky spájet a spoj izolovat teplem smrštitelnou hadičkou Raychem.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 520 Přeložka STL plynu v km 2,225

Objednatel:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Valbek
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

Zhotovitel: PETR KARMAZÍN projektování staveb	**Vypracoval**	**Ing. POPR Petr**	**Zak. číslo**	**21-LI13-001**
	Zodp. projektant	**Ing. POPR Petr**	**Datum**	**02/2025**
	Tech. kontrola	**Karmazín Petr**	**Stupeň**	**PDPS**
	Akce: **I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE**		**Počet formátů**	**10 x A4**
			Měřítko	**1 : 200/100**
Zhotovitel: Petr Karmazín - projektování staveb Turistická 26 Jablonec n.N. 466 06 tel: 483 317 150 e-mail: karmazinplyn@volny.cz	**Příloha:** PODÉLNÝ PROFIL		**Č. přílohy:** **4.**	**Paré :**

Popr
Petr K